

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe pokrycia i zabezpieczające</b>			
1	KNR 4-01	Wykonanie daszków zabezpieczających	m <sup>2</sup>		
d.1	0420-04	3*5	m <sup>2</sup>	15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNR 4-04	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	0901-05	13.20	m	13.200	
				RAZEM	13.200
3	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1603-01	940.00	m <sup>2</sup>	940.000	
				RAZEM	940.000
4	KNR 4-04	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	0901-06	13.20	m	13.200	
				RAZEM	13.200
5	KNR 4-04	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	0901-07	13.20	m	13.200	
				RAZEM	13.200
6	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m <sup>2</sup>		
d.1	0508-02	627.00	m <sup>2</sup>	627.000	
				RAZEM	627.000
7	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu - łaty	m <sup>2</sup>		
d.1	0430-03	627.00	m <sup>2</sup>	627.000	
				RAZEM	627.000
8	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	85.50	m	85.500	
				RAZEM	85.500
9	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	48.50	m	48.500	
				RAZEM	48.500
10	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	75.80	m <sup>2</sup>	75.800	
				RAZEM	75.800
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km wraz z kosztem utylizacji gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11	24.82	m <sup>3</sup>	24.820	
				RAZEM	24.820
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-12	Krotność = 9 24.82	m <sup>3</sup>	24.820	
				RAZEM	24.820
<b>2</b>		<b>Konstrukcja i pokrycie dachu</b>			
13	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
d.2	0412-01	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
d.2	0412-02	30.00	m	30.000	
				RAZEM	30.000
15	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe	m		
d.2	0412-03	10.00	m	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty	m		
d.2	0412-04	10.00	m	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m		
d.2	0412-06	5.00	m	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - zastrzały	m		
d.2	0412-07	4.00	m	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-01	Wymiana podsufitki wraz z malowaniem 2x drewnochronem	m <sup>2</sup>		
d.2	0402-03	94.40*0.6	m <sup>2</sup>	56.640	
				RAZEM	56.640
20	KNR 4-01	Deski czołowe -z malowaniem 2x drewnochronem	m		
d.2	0414-11	85.50	m	85.500	
				RAZEM	85.500
21	KNR 2-02	Olacenie połaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.do 16cm z tarcicy nasyc.	m <sup>2</sup>		
d.2	0410-02	627.00	m <sup>2</sup>	627.000	
				RAZEM	627.000
22	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia układane na krokwiach	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-02	627.00	m <sup>2</sup>	627.000	
				RAZEM	627.000
23	KNR 2-02	Olacenie połaci dachowych latami 30x50mm,o rozst.ponad 24cm - kontrłaty	m <sup>2</sup>		
d.2	0410-04	627.00	m <sup>2</sup>	627.000	
				RAZEM	627.000
24	KNR 2-02	Wymiana konstrukcji pod "wole oko" wsp. R=2,0	m <sup>2</sup>		
d.2	0410-02	36.00	m <sup>2</sup>	36.000	
	analogia			RAZEM	36.000
25	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m <sup>2</sup>		
d.2	0627-03	627.00	m <sup>2</sup>	627.000	
				RAZEM	627.000
26	KNR 4-01	Impregnacja ogniochronna desek,płyt,bali i krawędziaków	m <sup>2</sup>		
d.2	0631-01	627.00	m <sup>2</sup>	627.000	
				RAZEM	627.000
27	KNR 2-02	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę	m <sup>2</sup>		
d.2	0504-04	627.00	m <sup>2</sup>	627.000	
				RAZEM	627.000
28	KNR 19-01	Pokrycie dachu dachówką - dodatek za pokrycie okienek (wole oko)	szt.		
d.2	0502-04	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
d.2	0104-01	72.00	m	72.000	
				RAZEM	72.000
30	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu	m		
d.2	0104-03	77.50	m	77.500	
				RAZEM	77.500
31	KNR K-05	Gąsior początkowy	szt.		
d.2	0202-06	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
32	KNR K-05	Gąsior trójstronny	szt.		
d.2	0202-06	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
33	KNR K-05	Montaż kominka wentylacyjnego	szt.		
d.2	0210-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
34	KNR 0-15	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
d.2	0526-01	3.20	m	3.200	
				RAZEM	3.200
35	KNR-W 2-02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
d.2	1016-07	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
<b>3</b>		<b>Obróbki blacharskie i orynnowanie</b>			
36	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm- z blachy z tytan-cynku	m		
d.3	0509-04	85.50	m	85.500	
	analogia			RAZEM	85.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.3	KNR 2-02 0511-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 10cm- z blachy z tytan-cynku	m		
		48.50	m	48.500	
				RAZEM	48.500
38 d.3	KNR-W 2-02 0520-08 analogia	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytan-cynku - kolanka	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
39 d.3	KNR-W 2-02 0520-08 analogia	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytan-cynku + narożniki	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
40 d.3	KNR 2-02 0516-01	Obrobienie 'wole oko' - z podkład ze sklejk wodoodpornej gr 0,6 cm o wym 3, 0x2,5 - 6 szt	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
41 d.3	kalk. własna	Wymiana okien drewnianych w "wole oko"	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
42 d.3	KNR 2-02 0507-01 analogia	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z tytan-cynku	m <sup>2</sup>		
		75.80	m <sup>2</sup>	75.800	
				RAZEM	75.800
4		<b>Remont kominów</b>			
43 d.4	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
44 d.4	KNR 4-01 0310-02	Rozebranie i ponowne wykonanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup> - kominy ponad dachem (cegła klinkierowa)	m <sup>3</sup>		
		6.39	m <sup>3</sup>	6.390	
				RAZEM	6.390
45 d.4	KNR 2-02 0923-02	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cement.,barwiona	m <sup>2</sup>		
		27.59	m <sup>2</sup>	27.590	
				RAZEM	27.590
46 d.4	KNR 2-02 0119-01	Czapy kominowe z cegły klinkierowej	m		
		24.12	m	24.120	
				RAZEM	24.120
47 d.4	KNR 4-01 0310-03	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów	szt.		
		36	szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
48 d.4	KNR 4-01 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.		
		36	szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
49 d.4	KNR 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
50 d.4	KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m		
		288	m	288.000	
				RAZEM	288.000
51 d.4	KNR 4-01 0201-12 analogia	Montaż listwy dociskowej przy kominach	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
52 d.4	KNR-W 2-02 0616-06 analogia	Izolacje szczelin - uszczelnienie silikonem dekarским listw kominowych	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
53 d.4	kalk. własna	Opłata za protokół kominiarski	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

<b>Lp.</b>	<b>Podstawa</b>	<b>Opis i wyliczenia</b>	<b>j.m.</b>	<b>Poszcz</b>	<b>Razem</b>
54	KNR AT-09 d.4 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie długości 1m x6 szt wraz z podporami 6	szt.  szt.	  6.000	
				RAZEM	6.000
55	KNR 4-01 d.4 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km wraz z kosztem utylizacji gruzu 6.39	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  6.390	
				RAZEM	6.390
56	KNR 4-01 d.4 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 6.39	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  6.390	
				RAZEM	6.390