

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		68	m	68,000	
				RAZEM	68,000
2	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
3	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
4	KNR 4-01 0420-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m ²		
	korekta ob- miaru	26	m ²	26,000	
				RAZEM	26,000
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzym- sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 150,2	m ²		
		26,8	m ²	26,800	
				RAZEM	26,800
6	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych,koszów i okapów z bla- chy ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym	m ²		
		26,8	m ²	26,800	
				RAZEM	26,800
7	KNR-W 2-02 0505-03	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na gwoździe	m ²		
		32,8	m ²	32,800	
				RAZEM	32,800
8	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie	m		
		104	m	104,000	
				RAZEM	104,000
9	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		104	szt.	104,000	
				RAZEM	104,000
10	KNR-W 2-02 0606-01	Zabezpieczenie dachu przed zalaniem z folii polietylenowej i papa	m ²		
		72,98*3	m ²	218,940	
				RAZEM	218,940
11	KNR-W 4-01 1216-01	Rozebranie zabezpieczenia dachu z folii i papy oraz desek	m ²		
		218,94	m ²	218,940	
				RAZEM	218,940
12	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytładowczymi na od- ległość do 1 km wraz z kosztem utylizacji gruzu	m ³		
		4,98	m ³	4,980	
				RAZEM	4,980
13	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytładowczymi na każ- dy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	4,980	
		4,98			
				RAZEM	4,980