

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 80	m m	 80,000	
				RAZEM	80,000
2	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 2,0*3,0*2	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
3	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu 40	m ² m ²	 40,000	
				RAZEM	40,000
4	KNR 4-01 0420-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu 20	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzym-sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (2,4+2,9+1,4+4,2+1,4+2,9+2,4+3,4+1,4+1,4+3,4)*2*0,4	m ² m ²	 21,760	
				RAZEM	21,760
6	KNR-W 4-01 0504-01	Przełożenie pokrycia z układanej dachówki ceramicznej w celu wymiany ław kominiarskich oraz wykonania rusztowania przy kominach. 57*1,0+60*1,0	m ² m ²	 117,000	
				RAZEM	117,000
7	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR-W 4-01 0433-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m 7	szt. szt.	 7,000	
				RAZEM	7,000
9	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 2,0*2,0*0,4*2+1,0*1,0*0,4*4+3,0*1,5*0,4+2,50*2,0*0,4*2+3,5*2,0*0,7+3,0*2,0*0,4	m ³ m ³	 17,900	
				RAZEM	17,900
10	KNR-W 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym (2,0+0,4)*2*2,0*2+(2,5+0,4)*2*2,0*2+(1,0+0,4)*2*1,0*4+(3,5+0,7)*2*2,0+(3,0+0,4)*2*1,5+(3,0+0,4)*2*2,0	m ² m ²	 94,200	
				RAZEM	94,200
11	NNRNKB 202 1134-02	Wykonanie podkładów pod malowanie na powierzchniach pionowych - tynki kominów poz.10	m ² m ²	 94,200	
				RAZEM	94,200
12	KNR-W 2-02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.11	m ² m ²	 94,200	
				RAZEM	94,200
13	KNR-W 4-01 0212-07	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 2,1*0,5*2+2,6*0,5*2+1,1*0,5*4+3,6*0,8+3,1*0,5*2	m ² m ²	 12,880	
				RAZEM	12,880
14	KNR-W 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych (2,1+0,5)*2*2+(2,6+0,5)*2*2+(1,1+0,5)*2*4+(3,6+0,8)*2+(3,1+0,5)*2*2	m m	 58,800	
				RAZEM	58,800
15	KNR-W 4-01 0201-12	Listwy dla zachowania bruzd w betonie (2,0+0,4)*2*2+(2,5+0,4)*2*2+(1,0+0,4)*2*4+(3,5+0,7)*2+(3,0+0,4)*2+(3,0+0,4)*2	m m	 54,400	
				RAZEM	54,400
16	KNR-W 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10-14 mm 173,55*0,888	kg kg	 154,112	
				RAZEM	154,112
17	KNR-W 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego poz.13	m ² m ²	 12,880	
				RAZEM	12,880
18	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym poz.5	m ² m ²	 21,760	
				RAZEM	21,760

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - łąwy kominiarskie 24+(7*4,0)+(2*4,0)	m m	60,000	
				RAZEM	60,000
20	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - łąwy kominiarskie poz.19	szt. szt.	60,000	
				RAZEM	60,000
21	KNR-W 2-02 0606-01	Zabezpieczenie dachu przed zalaniem z folii polietylenowej i papa 200	m ² m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
22	KNR-W 4-01 1216-01	Rozebranie zabezpieczenia dachu z folii i papy oraz desek poz.21	m ² m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
23	NNRNKB 202 1027-01 analogia	Wymiana okien dachowych na nowe 110x80cm 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - wymiana na nowe z wypełnieniem szybą zespoloną bezpieczną 80x80cm 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
25	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od- ległość do 1 km wraz z kosztem utylizacji gruzu 20,6	m ³ m ³	20,600	
				RAZEM	20,600
26	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każ- dy następny 1 km Krotność = 9 poz.25	m ³ m ³	20,600	
				RAZEM	20,600