

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 90	m m	 90,000	 90,000
				RAZEM	90,000
2	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 3*9,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27,000	 27,000
				RAZEM	27,000
3	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu 60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60,000	 60,000
				RAZEM	60,000
4	KNR 4-01 0420-03	Wykonanie pochylonych pomostów na dachu 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,000	 30,000
				RAZEM	30,000
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (4,8*5+2,8*4+6,4+5,8*4)*2*0,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51,840	 51,840
				RAZEM	51,840
6	KNR-W 4-01 0504-01	Przełożenie pokrycia z układanej dachówki ceramicznej w celu wymiany ław kominiarskich oraz wykonania rusztowania przy kominach. 76*1,0+86*1,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 162,000	 162,000
				RAZEM	162,000
7	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
8	KNR-W 4-01 0433-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m 9	szt. szt.	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
9	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 2,0*2,0*0,4*4+1,0*2,0*0,4*5+5,0*1,5*0,4+5,0*1,5*0,7+2,50*2,0*0,4*3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 24,650	 24,650
				RAZEM	24,650
10	KNR-W 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym (2,0+0,4)*2*2,0*4+(2,5+0,4)*2*2,0*3+(1,0+0,4)*2*2,0*5+(5,0*2+0,4+0,7)*2*1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 134,500	 134,500
				RAZEM	134,500
11	NNRNKB 202 1134-02	Wykonanie podkładów pod malowanie na powierzchniach pionowych - tynki kominów poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 134,500	 134,500
				RAZEM	134,500
12	KNR-W 2-02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 134,500	 134,500
				RAZEM	134,500
13	KNR-W 4-01 0212-07	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 2,1*0,55*4+2,6*0,55*3+1,1*0,55*5+5,10*0,55+5,10*0,85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,075	 19,075
				RAZEM	19,075
14	KNR-W 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych (2,1+0,55)*2*4+(2,6+0,55)*2*3+(1,1+0,55)*2*5+(5,1+0,85)*2+(5,1+0,55)*2	m m	 79,800	 79,800
				RAZEM	79,800
15	KNR-W 4-01 0201-12	Listwy dla zachowania bruzd w betonie (2,0+0,45)*2*4+(2,5+0,45)*2*3+(1,0+0,45)*2*5+(5,10+0,75)*2+(5,0+0,45)*2	m m	 74,400	 74,400
				RAZEM	74,400
16	KNR-W 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10-14 mm 254,8*0,888	kg kg	 226,262	 226,262
				RAZEM	226,262
17	KNR-W 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego poz.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,075	 19,075
				RAZEM	19,075
18	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51,840	 51,840
				RAZEM	51,840
19	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie 30+(8*4,0)+(6*4,0)	m m	 86,000	 86,000
				RAZEM	86,000

<b>Lp.</b>	<b>Podstawa</b>	<b>Opis i wyliczenia</b>	<b>j.m.</b>	<b>Poszcz</b>	<b>Razem</b>
20	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie poz.19	szt. szt.	 86,000	
				RAZEM	86,000
21	KNR-W 2-02 0606-01	Zabezpieczenie dachu przed zalaniem z folii polietylenowej i papa 200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 200,000	
				RAZEM	200,000
22	KNR-W 4-01 1216-01	Rozebranie zabezpieczenia dachu z folii i papy oraz desek poz.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 200,000	
				RAZEM	200,000
23	NNRNKB 202 1027-01	Wymiana okien dachowych na nowe 110x80cm 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - z wypełnieniem szybą zespoloną bezpieczną 80x80cm 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
25	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzmozianego samochodami samowyladowczymi na od- ległość do 1 km wraz z kosztem utylizacji gruzu 22,6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 22,600	
				RAZEM	22,600
26	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzmozianego samochodami samowyladowczymi na każ- dy następny 1 km Krotność = 9 poz.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 22,600	
				RAZEM	22,600