

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu - uzupełnienia					
1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 2,5*88,35*2 88,35*19,0*0,05	m ² m ² m ²	441,750 83,933	
				RAZEM	525,683
2	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk poz. 1	m ² m ²	525,683	
				RAZEM	525,683
3	KNR 13-23 0106-09	Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej poz. 1*0,1	m ³ m ³	52,568	
				RAZEM	52,568
4	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny 50% 88,35*2*0,5	m m	88,350	
				RAZEM	88,350
5	KNR 9-12 0302-04	Izolacje cieplne dachów płaskich systemem jednowarstwowym wykonywane płytami z wełny mineralnej twardej gr. 10cm poz. 1	m ² m ²	525,683	
				RAZEM	525,683
6	KNR 0-21 4007-03 analogia	Przymocowanie płyt OSB gr. 25mm poz. 1	m ² m ²	525,683	
				RAZEM	525,683
7	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową - podkładowa SBS poz. 1	m ² m ²	525,683	
				RAZEM	525,683
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - papa, płyty, wełna poz. 1*(0,1+0,02+0,015)	m ³ m ³	70,967	
				RAZEM	70,967
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz. 8	m ³ m ³	70,967	
				RAZEM	70,967
10	KNW 0-01 0001-01	Utylizacja materiałów z rozbiórki poz. 8	m ³ m ³	70,97	
				RAZEM	70,97