



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Kościuszki 17
44-200 Rybnik

DZP.1120.0006.2016

Rybnik, dnia 9 marca 2016 roku

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dn. 29.02.2016 r. – 07.03.2016 r.

Dot. przetargu nieograniczonego „ Remont dachu oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności budynku przy ul.Chrobrego 39 w Rybniku”

W załączeniu przekazuję pytania zadane przez Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Odpowiedzi na pytania z dn. 29.02.2016 r.

1. Na rysunku A/05 (zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej) zaznaczono w poszczególnych skrzydłach sposób ich otwierania, jednak nie zgadza się on z opisami podanymi poniżej okien. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie czy należy wycenić okna otwierane zgodnie z rysunkami czy opisami.

Ad. 1. Należy wycenić okna otwierane zgodnie z rysunkami. Okna dwuskrzydłowe każdorazowo posiadają jedno skrzydło rozwieralne drugie uchylno-rozwieralne.

2. Prosimy o weryfikację ilości nawiewników przypadających na 1 skrzydło okienne. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od producenta okien na 1 skrzydle okiennym może być zamontowany 1 nawiewnik.

Ad. 2. W skrzydle okiennym należy wykonać maksymalnie 1 nawiewnik. W pomieszczeniach w których znajdowało się ich więcej zostaną zamiennie zastosowane samonastawne zawory nawiewne typu VTK 160.

Pomieszczenie 0.16 - 2 zawory nawiewne VTK 160 zamiast 6 sztuk nawiewników

• Pomieszczenie 0.19 - 3 zawory nawiewne VTK 160 zamiast 8 sztuk nawiewników

• Pomieszczenie 1.01 - 2 zawory nawiewne VTK 160 zamiast 4 sztuk nawiewników

Pomieszczenie 1.08 - 1 zawór nawiewny VTK 160 zamiast 4 sztuk nawiewników

Zmiany zostały wprowadzone w przedmiarze aktualizacyjnym.

poz. 65 przedmiaru - zmiana z 50szt. na 36szt.

poz. 66 – nowa pozycja

poz. 135 przedmiaru - zmiana z 40szt. na 32szt.

poz. 136 – nowa pozycja

3. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie jaki rodzaj nawiewników należy zastosować ciśnieniowe czy higrosterowane.

Ad. 3. Należy przyjąć nawiewniki ciśnieniowe.

4. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie czy do drzwi aluminiowych wewnętrznych należy zastosować szyby jednostronnie bezpieczne.

- Ad. 4. Nie ma konieczności stosowanie szkła bezpiecznego.
5. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie czy do drzwi aluminiowych zewnętrznych należy zastosować szyby dwustronnie bezpieczne.
- Ad. 5. Nie ma konieczności stosowanie szkła bezpiecznego.
6. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie jakie parapety należy zastosować wewnątrz budynku (rodzaj materiału, kolor, szerokość).
- Ad. 6. Należy zastosować parapety PCV w kolorze białym. Szerokość do ustalenia na budowie, maksymalna szerokości nie przekracza 35 cm .
7. Na rysunkach B/01 i B/02 (plan zamurowań i wyburzeń) zostały zaznaczone istniejące okna PCV i drewniane. W przedmiarze budowlanym (poz. 5-7 oraz 81-82) podano opisy i ilości ościeżnic do wykucia, jednak nie zgadzają się one z ilościami i rodzajami okien opisanych na rysunkach B/01 i B/02. Prosimy Zamawiającego o weryfikację.
- Ad. 7. W całości przedmiaru skorygowano ilości stolarki do demontażu. Zmiany wprowadzone dla parteru, piętra i klatki schodowej w dziale „roboty wyburzeniowe”. Zmiany zostały wprowadzone w przedmiarze aktualizacyjnym.
- poz. 7 przedmiaru - zmiana z 6,82m² na 36,76m²
- poz. 82 przedmiaru - zmiana z 7,13m² na 54,84m²
- poz. 144 przedmiaru – nowa pozycja
8. Zgodnie z rysunkiem A/05 (zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej) należy zamontować 4 szt drzwi D12, jednak w przedmiarze są ujęte 2 szt (poz 74 – 1 szt i poz 141 – 1 szt). Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie ile sztuk drzwi D12 należy zamontować.
- Ad. 8. Należy zamontować 2 sztuki drzwi D12 (1szt. na parterze, 1 szt. na piętrze).
9. Zgodnie z rysunkiem A/05 (zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej) należy zamontować 4 szt drzwi D8, jednak w przedmiarze są ujęte 3 szt (poz 73 – 1 szt i poz 140 – 2 szt). Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie ile sztuk drzwi D8 należy zamontować.
- Ad. 9. Należy zamontować 2 sztuki drzwi D8 (1szt. na parterze, 1 szt. na piętrze). Zmiany zostały wprowadzone w przedmiarze aktualizacyjnym.
- Odpowiedź została udzielona poprzednio – 1.03.2016 r.
10. Zgodnie z rysunkiem A/01 (rzut parteru) należy zamontować 16 sztuk drzwi D3, jednak w przedmiarze jest ujętych 14 szt (poz 69). Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie ile sztuk drzwi D3 należy zamontować.
- Ad. 10. Należy zabudować 16 sztuk drzwi D3 na parterze.
- Zmiany zostały wprowadzone w przedmiarze aktualizacyjnym.
- poz. 70 przedmiaru - zmiana z 49,41m² na 53,51m²
11. Zgodnie z rysunkiem A/02 (rzut piętra) należy zamontować 4 szt drzwi D7, jednak w przedmiarze są ujęte 3 szt (poz 139). Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie ile sztuk drzwi D7 należy zamontować.
- Ad. 11. Należy zabudować 4 sztuk drzwi D7 na parterze.
- Zmiany zostały wprowadzone w przedmiarze aktualizacyjnym.

poz. 140 przedmiaru - zmiana z 38,75m² na 40,80m²

12. Zgodnie z rysunkiem A/02 (rzut piętra) należy zamontować okno O8 – 1 szt, jednak nie zostało ono ujęte w zestawieniu i przedmiarze (poz 134). Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie czy okno O8 na piętrze budynku wchodzi w zakres zadania, jeżeli tak prosimy o zmianę przedmiaru.

Ad. 12. Okno O8 na piętrze wchodzi w zakres zadania.

Zmiany zostały wprowadzone w przedmiarze aktualizacyjnym.

poz. 134 przedmiaru - zmiana z 51,70m² na 55,28m²

13. Zgodnie z opisem technicznym „*Do aneksu socjalnego w sali narad (nr 0.01), ze względu na małą ilość miejsca, projektuje się drzwi harmonijkowe*”, jednak brak takich drzwi w przedmiarze, a pomieszczenie 0.01 to wiatrołap. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie czy w/w drzwi wchodzi w zakres zadania, jeżeli tak, prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji.

Ad. 13. Drzwi harmonijkowe wchodzi w zakres zadania. Drzwi należy zabudować w sali narad na piętrze w pomieszczeniu 1.01.

Zmiany zostały wprowadzone w przedmiarze aktualizacyjnym.

poz. 144 przedmiaru – nowa pozycja

14. Zgodnie z opisem technicznym „*Drzwi na parterze jak i na I piętrze wydzielające strefy pożarowe pomiędzy istniejącymi pomieszczeniami przychodni NFZ a projektowanymi pomieszczeniami wykonane w klasie odporności ogniowej EI60.*” Wg rzutu drzwiami oddzielającymi pomieszczenie przychodni NFZ od projektowanych pomieszczeń są drzwi D12, jednak mają one odporność ogniową EI30. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie czy drzwi D12 należy wykonać jako EI30 czy EI60.

Ad. 14. Drzwi D12 należy wykonać w klasie EI60.

15. Zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną (ST-08.00) należy zastosować stolarkę drzwiową drewnianą (pkt 2), jednak zgodnie z przedmiarem i rysunkiem A/05 (zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej) należy zastosować drzwi wewnętrzne, których wypełnienie stanowi płyta wiórowo-otworowa. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie jakie drzwi należy zastosować drewniane czy z wypełnieniem z płyty wiórowo-otworowej.

Ad. 15. Stolarkę drzwiową należy wykonać zgodnie z opisem na zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej – według rysunku A/05

16. Zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną (ST 08.00) należy zastosować stolarkę metalową o parametrach p. poz., jednak zgodnie z przedmiarem i rysunkiem A/05 (zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej) należy zastosować drzwi (D8), których wypełnienie stanowi płyta MDF a jedynie rama skrzydła jest stalowa. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie jakie drzwi D8 należy zastosować stalowe czy z wypełnieniem z płyty MDF.

Ad. 16. Stolarkę drzwiową należy wykonać zgodnie z opisem na zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej – według rysunku A/05.

17. Zgodnie z dokumentacją projektową w drzwi D5 oraz drzwi D3 do pomieszczenia informatyka należy wyposażyć w podłączenie do systemu czytnika kart dostępu,

co wiązałoby się z koniecznością zamontowania elektrozaczepu do drzwi, którego brak w przedmiarze. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie czy montaż w/w elektrozaczepu wchodzi w zakres zadania, jeżeli tak, prosimy o dodanie odpowiednich pozycji.

Ad. 17. Należy zamontować łącznie 3 elektrozaczepy:

w drzwiach D5

w drzwiach D3 do pomieszczenia informatyka tj. 0.20

w drzwiach D3 do pomieszczenia archiwisty tj. 0.15

Zmiany zostały wprowadzone w przedmiarze aktualizacyjnym.

poz. 76 przedmiaru – nowa pozycja

18. Ze względu na wymóg stosowania zamka zapadkowego w drzwiach p.poz. (D12) pochwyty stosuje się tylko razem z elektrozaczepem. Inaczej drzwi z pochwytem obustronnym będzie można otworzyć jedynie za pomocą zamka. Jeśli nie jest potrzebny elektrozaczep, proponujemy zastosować klamkę obustronnie zamiast pochwyty.

Ad. 18. W drzwiach należy zastosować obustronną klamkę.

19. Zgodnie z przedmiarem (poz 59) należy zastosować wykładzinę PCW o wzmocnionej odporności klasy 32. Zgodnie z przedmiarem (poz 129) należy zastosować wykładzinę PCW. Wg opisu technicznego „Wykończenie stanowić będą: - w węzłach sanitarnych, pomieszczeniach socjalnych i gospodarczych oraz na klatce schodowej – płytki-ceramiczne; - w pozostałych pomieszczeniach wykładzina PCV o wzmocnionej odporności klasy 32.” Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie czy wykładzinę o wzmocnionej odporności klasy 32 należy układać w całym budynku czy tylko na parterze.

Ad. 19. Wzmocnioną wykładzinę należy zastosować jedynie na parterze.

20. Prosimy Zamawiającego czy wykładzina będzie wykonywana w jednym kolorze czy w kilku różnych kolorach.

Ad. 20. Wykładzina będzie w kilku kolorach ustalonych podczas remontu.

21. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie o jakiej wysokości listwę należy zastosować przy wykańczaniu posadzki z wykładzin.

Ad. 21. Należy przyjąć listwę zgrzewalną min. 7cm wysokości.

22. Zgodnie z przedmiarem (poz 76) przewiduje się dostarczenie i montaż regałów przesuwanych (wraz z torami jezdnyymi), jednak w projekcie brak danych na ich temat. Prosimy Zamawiającego o podanie wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do prawidłowej wyceny regałów (ilość sztuk/modułów, szerokość modułu i półki, długość regału i półki, wysokość, materiał z jakiego mają być wykonane, ilość przegród/pótek dla pojedynczego modułu, dopuszczalne obciążenie półki, rodzaj napędu, blokady, rodzaj torowiska, kolor) oraz udostępnienie schematu rozmieszczenia regałów.

Ad. 22. Regały należy wycenić zgodnie z załączonym schematem.

23. Na rysunku B/03 (rzut parteru – plan nadproży) zamieszczono zestawienie nadproży, które należy wykonać, jednak w przedmiarze (poz 18) nie zostały uwzględnione nadproża L19-240 – 13 szt. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie czy w/w nadproża wchodzi w zakres zadania, jeżeli tak, prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji.

Ad. 23. W przedmiarze poprawiono ilości nadproży.

Zmiany zostały wprowadzone w przedmiarze aktualizacyjnym.

poz. 17 przedmiaru - zmiana z 15,60m na 30,00m

poz. 18 przedmiaru - zmiana z 45,90m na 77,10m

24. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie z jakiego materiału, w jakim kolorze, w jakim układzie szczeblin i o jakich średnicach profili należy wykonać balustrady wewnętrzne schodowe.

Ad. 24. Należy przyjąć balustrady stalowe, malowane proszkowo z prętów pełnych o normatywnych wymiarach.

25. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie z jakiego materiału, w jakim kolorze i o jakiej średnicy należy wykonać pochwyt wewnętrzny schodowy.

Ad. 25. Należy przyjąć pochwyty okrągłe ze stali nierdzewnej o normatywnych wymiarach.

26. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie z jakiego materiału, w jakim kolorze, w jakim układzie szczeblin i o jakich średnicach profili należy wykonać balustrady zewnętrzne schodowe oraz czy należy je ocynkować.

Ad. 26. Należy przyjąć balustrady stalowe ocynkowane, malowane proszkowo z prętów pełnych o normatywnych wymiarach z pochwytem ze stali nierdzewnej.

27. Zgodnie z przedmiarem (poz 1 i poz 79) należy zdemontować istniejące wyposażenie. Prosimy Zamawiającego o dokładne określenie ile sztuk i jakich elementów należy zdemontować.

Ad. 27. Do demontażu na parterze około 60 sztuk, na piętrze około 30 sztuk. Elementy do demontażu: tablice szkolne, tablice informacyjne, okiennice, rolety z szynami, tablice informacyjne, gabloty.

28. Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie czy jakieś elementy wyposażenie, które należy zdemontować (poz 1 i poz 79 przedmiaru) są przewidziane do ponownego montażu po zakończeniu prac, jeżeli tak, prosimy o dodanie odpowiednich pozycji wraz z wskazaniem rodzaju i ilości elementów wyposażenia.

Ad. 28. Demontowane elementy nie są przeznaczone do ponownego montażu.

29. Zgodnie z opisem technicznym (str 7) ściany działowe należy wykonać z płyt GKBI, natomiast zgodnie z przedmiarem część ścian należy wykonać z płyt GKBI (poz 37 i poz 107) a część z GKB (poz 36). Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie z jakiego materiału należy wykonać ścianki działowe.

Ad. 29. Ściany sąsiadujące z pomieszczeniami mokrymi należy wykonać z GKBI (0.10, 0.11, 0.12) a w suchych GKB. Wszystkie ściany na piętrze należy wykonać z poszyciem z płyt GKBI. W przedmiarze uwzględniono podział na ściany dwóch rodzajów. Dopuszczamy wykonanie wszystkich ścian z płyt GKBI.

30. Prosimy Zamawiającego o informację czy konstrukcję stalową pod sufit kasetonowy można wykonać w dowolnym kolorze.

Ad. 30. Konstrukcję sufitu podwieszanego należy wykonać w kolorze kasetonów.

31. Zgodnie z przedmiarem robót ściany i sufity należy malować farbami emulsyjnymi oraz lateksowymi, natomiast zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną (ST-12.00) „*Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich ścian i sufitów wewnątrz farbami akrylowymi i lateksowymi wg kolorystyki zawartej w dokumentacji technicznej*” (pkt 1.3.). Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie jaki rodzaj farb należy zastosować i w jakiej kolorystyce.

Ad. 31. W przedmiarze zostały oznaczone pomieszczenia które należy malować farbą lateksową. Pozostałe pomieszczenia należy malować farbą akrylową. Kolorystykę pomieszczeń należy uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji.

32. W kosztorysie budowlanym uwzględniono następujące pozycje: 77. Dostawa i montaż systemu kolejkowego głosowego i wizualnego wraz z podłączeniem do serwera oraz z zasilaniem z lokalnej tablicy rozdzielczej, oraz 78. Dostawa i montaż systemu nagłośnienia przywołującego osób do konkretnych gabinetów wraz z zasilaniem do lokalnej tablicy rozdzielczej. Niestety w dokumentacji projektowej brakuje informacji na temat ww. systemów. Prosimy o informację czy powyższe pozycje wchodzi w zakres zadania, a jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie dokumentacji w celu możliwości rzetelnego przygotowania oferty.

Ad. 32. Zamawiający rezygnuje z asortymentu.

Zmiany zostały wprowadzone w przedmiarze aktualizacyjnym – usunięto pozycję.

33. Prosimy o podanie danych dotyczących instalacji niskoprądowej tj. systemu kontroli dostępu, centrali cyfrowej oraz baterii modułu w szafie GPD, ponieważ brakuje tych informacji w dokumentacji projektowej.

Ad. 33. Wszystkie dane są zawarte w opisie technicznym projektu branży elektrycznej.

Odpowiedzi na pytania z dn. 01.03.2016 r.

1.Brak dokumentacji/rysunki,zestawienie,kolorystyka RAL,np.producent// dotyczącej regałów przesuwnych.

Odpowiedź:

Regały należy wycenić zgodnie z załączonym schematem.

2.Brak dokumentacji,obmiarów i opisu dotyczącego montażu systemu kolejkowego głosowego i wizualnego.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z asortymentu.

Zmiany zostały wprowadzone w przedmiarze aktualizacyjnym – usunięto pozycję.

3.Brak dokumentacji.obmiarów i opisu dotyczącego systemu nagłaśniającego przywołującego osób do gabinetów.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z asortymentu.

Zmiany zostały wprowadzone w przedmiarze aktualizacyjnym – usunięto pozycję.

Odpowiedzi na pytania z dn. 02.03.2016 r.

Pytanie 1:

Proszę o informację : ile ma być daszków nad wejściami ,dot . KNR 2-02 1220-04.

Odpowiedź:

Należy wycenić 2 daszki. W poz. 75 przedmiaru jest 2,58 m² powinno być 5,16 m².

Pytanie 2:

Czy drzwi o symbolach D1, D2, D4, D5 mają być ostatecznie wykonane z PCV czy aluminium?
(duża różnica ceny)

Odpowiedź:

Drzwi o symbolach D1, D2, D4, D5 mają być wykonane z aluminium.

Pytanie 3:

Drzwi D8, proszę o podanie właściwej ilości (2 szt. czy 4 szt.?), przy wymogu p.poż. EI 60 –
jakie to mają być drzwi: MDF, stalowe czy aluminiowe?

Odpowiedź:

Ilość drzwi D8 już podano w poprzedniej odpowiedzi. Odnośnie materiału z jakiego mają być wykonane to należy przyjąć taki żeby spełniał wymóg EI60 oraz był zgodny kolorystycznie i systemowo do reszty zabudowanych drzwi (tego samego producenta).

Odpowiedzi na pytania z dn. 03.03.2016 r.-07.03.2016 r.

Pytanie 1:

Pytanie: do przedmiaru dotyczącego remontu budynku, poz. 76: proszę o opis regału,
wymiary, rysunek i rodzaj regałów (z jakiego materiału mają być wykonane) oraz ilość

Odpowiedź:

Regały należy wycenić zgodnie z załączonym schematem.

Pytanie 2:

Zapytanie do przedmiaru budowlanego poz. 76 - Dostawa i montaż regałów - brak danych
ilości, wielkości, producenta jaki

typ Inwestor chce zbudować w archiwum.

Proszę o odpowiedź w celu właściwego wycenienia regałów.

Odpowiedź:

Regały należy wycenić zgodnie z załączonym schematem.

Pytanie 3:

W pozycji dział wyposażenie kosztorysu branży budowlanej widnieje pozycja dotycząca
DOSTARCZENIE I MONTAZ REGAŁÓW PRZESUWNYCH (wraz z torami jezdnyimi) 1 kpl. Brak w
dokumentacji jakiej kolwiek informacji jak winny wyglądać te regały tym samym nie mam
możliwości dokonania wyceny tej pozycji.

Odpowiedź:

Regały należy wycenić zgodnie z załączonym schematem.

Pytanie 4:

W pozycji 77 dział wyposażenie kosztorysu branży budowlanej widnieje pozycja dotycząca
Dostawa i montaż systemu kolejkowego głosowego i wizualnego wraz z podłączeniem do
serwera oraz z zasilaniem z lokalnej tablicy rozdzielczej 1 kpl. . Brak w dokumentacji jakiej kol

wiek informacji co winien zawierać w/w system na ile stanowisk itp., tym samym nie mam możliwości dokonania wyceny tej pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z asortymentu.

Zmiany zostały wprowadzone w przedmiarze aktualizacyjnym – usunięto pozycję.

Pytanie 5:

W pozycji 78 dział wyposażenie kosztorysu branży budowlanej widnieje pozycja dotycząca Dostawa i montaż systemu nagłaśniającego przywołującego osób do konkretnych gabinetów wraz z zasilaniem z lokalnej tablicy rozdzielczej 1 kpl. . Brak w dokumentacji jakiej kol wiek informacji co winien zawierać w/w system na ile stanowisk itp., brak schematu instalacji, tym samym nie mam możliwości dokonania wyceny tej pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z asortymentu.

Zmiany zostały wprowadzone w przedmiarze aktualizacyjnym – usunięto pozycję.

Pytanie 6:

W dokumentacji przedmiarze robót budowlanych w dziale 1.2.5 .Wyposażenie jest mowa o:

Dostawa i montaż systemu kolejkowego głosowego i wizualnego wraz z podłączeniem do serwera oraz z zasilaniem z lokalnej tablicy rozdzielczej oraz Dostawa i montaż systemu nagłaśniającego przywołującego osób do konkretnych gabinetów wraz z zasilaniem z lokalnej tablicy rozdzielczej

Na rzutach oraz w opisach nie znaleźliśmy żadnych wytycznych dla obu systemów, prosimy o udostępnienie parametrów systemu oraz umiejscowienia na rzutach budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z asortymentu.

Zmiany zostały wprowadzone w przedmiarze aktualizacyjnym – usunięto pozycję.

Kosztorys ofertowy należy opracować na podstawie załączonego zaktualizowanego przedmiaru.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **15.03.2016 r.** do godz. **9:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.03.2016 r. o godz. 10:00** w sali narad (pokój nr 4) .