




ŚLUSARKA OKIENNA				
Oznaczenie		01	02	03
Wymiary otworu w murze*	S[cm]	237	294	445
	H[cm]	280	288	288
Wymiary w świetle przejścia**	S[cm]	225	282	100
	H[cm]	200	208	214
Widok*				
Materiał/typ		okno aluminiowe, szklenie stałe	okno aluminiowe, harmonijkowe	okno aluminiowe, harmonijkowe, z otworem drzwiowym i infoboxem mocowanym do blachy dibond 70x208 cm, RAL: 7040
Okucia, zamki			zamek okienny, okucia kolor srebrny	zamek okienny, okucia kolor srebrny, zamek drzwiowy
Szklenie		szklenie bezpieczne, transparentne, szyba zespolona U=1,3 W/m2K	szklenie bezpieczne, transparentne, szyba zespolona U=1,3W/m2K	szklenie bezpieczne, transparentne, szyba zespolona U=1,3 W/m2K
Kolor		brąz, RAL 8025	brąz, RAL 8025	brąz, RAL 8025
Ilość		1	1	1
UWAGI		okno stałe	okno harmonijkowe, otwierane wg projektu	okno harmonijkowe wraz z otworem drzwiowym i infoboxem, otwierane wg projektu
<div><div>* podane wymiary nie uwzględniają przestrzeni montażowej</div><div>** szerokość ościeżnic drzwiowych i okiennych należy zweryfikować z wybranym dostawcą zapewniając przepisowe wymiary w świetle przejścia otworów drzwiowych</div><div>– wymiar stolarki i ślusarki dostosować do otworów w murze – wg potrzeb przyjętego systemu</div><div>– ościeżnice dopasować do grubości ścian</div><div>– wymiary sprawdzić na budowie przed zamówieniem materiału</div></div>				
<div><div><div>SIMAF Sp. z o. o.</div><div>44–100 GLIWICE, ul. KAROLINKI 58</div></div><div><div>Inwestor:</div><div>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 44–200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17</div></div><div><div>Obiekt:</div><div>ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEN PARTERU BUDYNKU NA POTRZEBY PUNKTU INFORMACJI MIEJSKIEJ</div></div><div><div>Adres:</div><div>44–200 RYBNIK, UL SOBIESKIEGO 20</div><div>DATA GRUDZIEŃ 2015</div></div><div><div>Treść rys.</div><div>ŚLUSARKA OKIENNA</div><div>BRANŻA: ARCH</div><div>SKALA: 1:50</div></div><div><div>Projektant</div><div>mgr inż. arch. Anna Chaberko–Łuczak</div><div>UPR.BUD.NR. 8/SLOKK/13</div><div>RYS. NR: 8</div></div></div>				