

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		96	m	96.000	
				RAZEM	96.000
2	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		18.00	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
3	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
4	KNR 4-01 0420-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m ²		
	korekta ob- miaru	39	m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		62.8	m ²	62.800	
				RAZEM	62.800
6	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówek ceramicznych.	m ²		
		8.5*0.8*15	m ²	102.000	
				RAZEM	102.000
7	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie ołączenia dachu, odstęp łat ponad 24 cm	m ²		
		102	m ²	102.000	
				RAZEM	102.000
8	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępnie łat ponad 16 cm	m ²		
		102	m ²	102.000	
				RAZEM	102.000
9	KNR 4-01 0412-03	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe	m		
		13.8	m	13.800	
				RAZEM	13.800
10	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z bla- chy ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym	m ²		
		62.8	m ²	62.800	
				RAZEM	62.800
11	KNR 2 0502-04	Pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej karpiówki	m ²		
		102	m ²	102.000	
				RAZEM	102.000
12	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie	m		
		124	m	124.000	
				RAZEM	124.000
13	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	m		
		124	m	124.000	
				RAZEM	124.000
14	KNR-W 2-02 0606-01	Zabezpieczenie dachu przed zalaniem z folii polietylenowej i papy	m ²		
		115*3	m ²	345.000	
				RAZEM	345.000
15	KNR-W 4-01 1216-01	Rozebranie zabezpieczenia dachu z folii i papy oraz desek	m ²		
		345	m ²	345.000	
				RAZEM	345.000
16	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami samowyladowczymi na od- ległość do 1 km wraz z kosztem utylizacji gruzu	m ³		
		16.68	m ³	16.680	
				RAZEM	16.680
17	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami samowyladowczymi na każ- dy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		16.68	m ³	16.680	
				RAZEM	16.680