

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe tynki balkony szt 20</b>			
1	KNR-W 2-02 d.1 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 15.5*5*8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	620.00	
				RAZEM	620.00
2	NNRNKB d.1 202 U 1625-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych balkony zewnętrzne szt 17 620	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	620.00	
				RAZEM	620.00
3	Kal własna d.1	Praca rusztowania 1	kpl		
			kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR-W 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 1.3*3.7*22	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	105.82	
				RAZEM	105.82
5	KNR-W 4-01 d.1 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 105.82	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	105.82	
				RAZEM	105.82
6	KNR-W 4-01 d.1 0701-09	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 105.82	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	105.82	
				RAZEM	105.82
7	KNR-W 4-01 d.1 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 1.3*2*0.30*22+3.7*0.30*2*22	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	66.00	
				RAZEM	66.00
8	KNR-W 7-12 d.1 0102-01	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 105.82	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	105.82	
				RAZEM	105.82
9	KNR 0-29 d.1 0635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia zaprawa szczepna - gruntowanie ręcznie 105.82	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	105.82	
				RAZEM	105.82
10	KNR 0-29 d.1 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych nałożenie wodoszczelnego preparatu 105.82	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	105.82	
				RAZEM	105.82
11	KNR-W 4-01 d.1 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu Krotność = 1.5 105.82	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	105.82	
				RAZEM	105.82
12	NNRNKB d.1 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej na tarasie 105.82	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	105.82	
				RAZEM	105.82
13	KNR-W 4-01 d.1 0201-01	Stemplowanie konstrukcji 105.82	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	105.82	
				RAZEM	105.82
14	KNR-W 4-01 d.1 0203-12	Uzupełnienie zbrojonych płyt balkonowych z betonu monolitycznego 13.98	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	13.98	
				RAZEM	13.98
15	KNR-W 4-01 d.1 0214-02	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-10 13.98	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	13.98	
				RAZEM	13.98
16	KNR 4-01 d.1 1214-02	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 balustrady 145.53	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	145.53	
				RAZEM	145.53
17	KNR-W 7-12 d.1 0209-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych farba balustrady 1.05*1.3*2*22+3.7*1.05*22	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	145.53	
				RAZEM	145.53
18	KNR-W 2-02 d.1 0515-03	Krawędzie balkonów i loggii - z blachy powlekanej 1.3*2*0.30*22+3.7*0.30*22+1.6*0.30*22+1.3*2*0.5*22+3.7*0.5*2*22	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	162.14	
				RAZEM	162.14

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 d.1 1301-03	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych 1.3*2*22+3.7*22	m m	138.60	
				RAZEM	138.60
20	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod przyklejenie styropianu od spodu balkonów - jednokrotne gruntowanie 105.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	105.82	
				RAZEM	105.82
21	KNR 0-23 d.1 2614-02	Polozenie od spodu styropianu przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 105.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	105.82	
				RAZEM	105.82
22	KNR 0-23 d.1 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 1.3*2*22+3.7*2*22	m m	220.00	
				RAZEM	220.00
23	KNR 4-01 d.1 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie płyta betonowa od spodu 105.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	105.82	
				RAZEM	105.82
24	KNR-W 7-12 d.1 0209-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji pełnościennych farba pretow 105.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	105.82	
				RAZEM	105.82
25	KNR-W 4-01 d.1 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km 105.82*0.09+105.82*0.06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	15.87	
				RAZEM	15.87
26	KNR-W 4-01 d.1 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 9 15.873	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	15.87	
				RAZEM	15.87
27	Kal ind d.1	Koszt wysypiska wg Rozporządzenia w sprawie korzystania ze środowiska 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00