

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.49*2.5*5	m ² m ²	 18.63	
				RAZEM	18.63
2	KNNR 3 d.1 0702-06	Wstawienie nowych drzwi zewnętrznych stalowych dwuskrzydłowych ocieplonych (5 szt) 18.625	m ² m ²	 18.63	
				RAZEM	18.63
3	KNR 4-01 d.1 0708-05	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach 6.5*5	m m	 32.50	
				RAZEM	32.50
4	KNR 4-01 d.1 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie ościeża 6.5*5*0.25	m ² m ²	 8.13	
				RAZEM	8.13
5	KNR 0-19 d.1 0929-03	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednozielne z PCV o pow. do 1.0 m2 wraz z parapetami wewn z PCV i zewn z blachy powlekaanej 0.9*0.72*18*4	m ² m ²	 46.66	
				RAZEM	46.66
6	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 138.6	m ² m ²	 138.60	
				RAZEM	138.60
7	KNR 4-01 d.1 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach wejs- cia 138.6	m ² m ²	 138.60	
				RAZEM	138.60
8	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 138.6	m ² m ²	 138.60	
				RAZEM	138.60
9	NNRNKB d.1 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 3 138.6	m ² m ²	 138.60	
				RAZEM	138.60
10	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 138.6	m ² m ²	 138.60	
				RAZEM	138.60
11	NNRNKB d.1 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 138.6	m ² m ²	 138.60	
				RAZEM	138.60
12	NNRNKB d.1 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 24.6*5	m m	 123.00	
				RAZEM	123.00
13	KNR 4-01 d.1 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i drzwi na odległość do 1 km wraz z utylizacja 138.6*0.01+0.98	m ³ m ³	 2.37	
				RAZEM	2.37
14	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 2.266	m ³ m ³	 2.27	
				RAZEM	2.27
2					
ROBOTY ZEWNĘTRZNE- PODEST SCHODY					
15	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 9.6	m ² m ²	 9.60	
				RAZEM	9.60
16	KNNR 2 d.2 1807-01 z.sz.5.4. 9931 - 54	Posadzki z płytek granitowych 9.6	m ² m ²	 9.60	
				RAZEM	9.60
17	KNNR 2 d.2 1807-05 z.sz.5.4. 9931 - 51	Cokoliki z płytek granitowych 1.8	m m	 1.80	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.80
18	KNR 4-01 d.2 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach wejścia 9.6	m ² m ²	9.60	
				RAZEM	9.60
19	NNRNKB d.2 202 1130-01	(z. VII) Warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm 9.6	m ² m ²	9.60	
				RAZEM	9.60
20	NNRNKB d.2 202 1130-03	(z. VII) Warstwy wyrównujące z zaprawy j w Krotność = 5 9.6	m ² m ²	9.60	
				RAZEM	9.60
21	KNR 4-01 d.2 0322-05	Obsadzenie ram, w podłożach betonowych przy wycieraczkach 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNR 4-01 d.2 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i drzwi na odległość do 1 km wraz z utylizacją 0.12	m ³ m ³	0.12	
				RAZEM	0.12
23	KNR 4-01 d.2 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiętych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 0.12	m ³ m ³	0.12	
				RAZEM	0.12