

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.49*2.5*3	m ² m ²	11.175	
				RAZEM	11.175
2	KNNR 3 0702-06	Wstawienie nowych drzwi zewnętrznych stalowych dwuskrzydłowych 11.175	m ² m ²	11.175	
				RAZEM	11.175
3	KNR 4-01 0708-05	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach 6.5*3	m m	19.500	
				RAZEM	19.500
4	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie ościeża 6.5*3*0.25	m ² m ²	4.875	
				RAZEM	4.875
5	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 27	szt. szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
6	KNR 0-19 0929-03 poz.zagregowa- wana)	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 wraz z parapetami wewn. z pcv i zewn z blachy powlekanej 0.80*1.2*9*3+0.9*0.6*14*3	m ² m ²	48.600	
				RAZEM	48.600
7	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego wraz z demontażem barierek stalowych (0,8x1,1x27=23,8 m2) 23.8*0.25	m ³ m ³	5.950	
				RAZEM	5.950
8	KNR 4-01 0711-07	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z betonu (do 1 m2 w 1 miejscu) 0.9*1.0*9*3*2	m ² m ²	48.600	
				RAZEM	48.600
9	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i drzwi na odległość do 1 km wraz z utylizacją 5.95+0.98	m ³ m ³	6.930	
				RAZEM	6.930
10	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 6.93	m ³ m ³	6.930	
				RAZEM	6.930