
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych ADM 1 i ADM 2
ADRES INWESTYCJI : zasoby ZGM
INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
ADRES INWESTORA : 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tomasz Radziej
DATA OPRACOWANIA : 04.04.2016

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.04.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana stolarki okiennej w zasobach ZGM rok 2016					
1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych wraz z parapetami R-1,5	m ²		
	I etap	89,93	m ²	89,930	
	II etap	179,75	m ²	179,750	
		A (suma częściowa)		-----	
	II etap	251,14	m ²	269,680	
		B (suma częściowa)	m ²	251,140	
			m ²	-----	
				251,140	
				RAZEM	520,820
2	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o powierzchni wg schematów	m ²		
	I etap	89,93	m ²	89,930	
	II etap	179,75	m ²	179,750	
		A (suma częściowa)		-----	
	II etap	251,14	m ²	269,680	
		B (suma częściowa)	m ²	251,140	
			m ²	-----	
				251,140	
				RAZEM	520,820
3	NNRNKB 202 0161-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych PVC	szt		
	I etap	38-1	szt	37,000	
	II etap	73-7	szt	66,000	
		A (suma częściowa)		-----	
	II etap	92-10	szt	103,000	
		B (suma częściowa)	szt	82,000	
			szt	-----	
				82,000	
				RAZEM	185,000
4	NNRNKB 202 0161-02 analogia	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy (z końcówkami)	szt		
	I etap	38-1	szt	37,000	
	II etap	73-7	szt	66,000	
		A (suma częściowa)		-----	
	II etap	92-10	szt	103,000	
		B (suma częściowa)	szt	82,000	
			szt	-----	
				82,000	
				RAZEM	185,000
5	KNR 4-04 1101-02 analogia	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki z uporządkowaniem terenu	m ³		
		poz. 1*0,06	m ³	31,249	
				RAZEM	31,249