

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont i malowanie klatki schodowej
ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 2
INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
ADRES INWESTORA : 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tomasz Radziej
DATA OPRACOWANIA : 8.04.2016

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
8.04.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej i wymiana stropów w piwnicy					
1		Piwnica			
1.1		Rozbiórka			
1	KNR 4-03 d.1. 1133-05 1	Demontaż opraw żarowych żeliwnych lub aluminiowych nakręcanych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
2	KNR 4-03 d.1. 1126-01 1	Demontaż wyłączników	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
1.2		Ściany, sufity i posadzki			
3	KNR 4-01 d.1. 0205-07 2	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
4	KNR 4-01 d.1. 0713-01 2	Przecieranie istniejących tynków wewn.na ścianach, oczyszczenie	m ²		
		140,0	m ²	140,00	
				RAZEM	140,00
5	KNR 2-15 d.1. 0212-01 2	Montaż wpustów podłogowych o śr. 50 mm z kratką ściekową nierdzewną	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
6	KNR 2-02 d.1. 1501-07 2	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewnętrznych na ścianach	m ²		
		100,0	m ²	100,00	
				RAZEM	100,00
7	KNR 2-02 d.1. 1501-06 2	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewnętrznych na sufitach	m ²		
		40,0	m ²	40,00	
				RAZEM	40,00
1.3		Instalacje elektryczne			
8	TZKNBK d.1. XVII 09-08 3	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt podtynkowy - wyłączniki 6A wtykowe 1 biegowe	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
9	KNR 5-08 d.1. 0504-03 3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
10	KNR 5-08 d.1. 0504-02 3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, przelotowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
2		Klatka schodowa - parter			
2.1		Rozbiórka			
11	KNR 4-01 d.2. 0428-01 1	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
		24,0	m ²	24,00	
				RAZEM	24,00
12	KNR 4-01 d.2. 0211-01 1	Skucie nierówności, wylewki, kleju przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m ²		
		10,0	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
13	KNR 4-02 d.2. 0235-08 1	Demontaż ustępu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
14	KNR 4-03 d.2. 1126-01 1	Demontaż wyłączników	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
15	KNR 4-03 d.2. 1133-05 1	Demontaż opraw żarowych żeliwnych lub aluminiowych nakręcanych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
2.2		Ściany, sufity i posadzki			
16	KNR 4-01 d.2. 0205-07 2	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
17	ZKNR C-2 d.2. 0604-03 2	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 20 mm	m ²		
		27,0	m ²	27,00	
				RAZEM	27,00
18	ZKNR C-2 d.2. 0604-03 2	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 20 mm	m ²		
		1	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
19	NNRNKB d.2. 202 2806-05 2	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
		27,0	m ²	27,00	
				RAZEM	27,00
20	NNRNKB d.2. 202 2809-04 2	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
		33,0	m	33,00	
				RAZEM	33,00
21	KNR 2-02 d.2. 2011-01 2	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m ²		
		5,0	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
22	ZKNR C-1 d.2. 0101-03 2	Bezpoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian	m ²		
		103,0	m ²	103,00	
				RAZEM	103,00
23	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg płytami pilśniowymi	m ²		
		24,0	m ²	24,00	
				RAZEM	24,00
24	KNR 4-01 d.2. 0713-01 2	Przecieranie istniejących tynków wewn.na ścianach, oczyszczenie	m ²		
		130,0	m ²	130,00	
				RAZEM	130,00
25	KNR-W 2-02 d.2. 0923-01 2	Ośłony okien i drzwi folią polietylenowa	m ²		
		12,0	m ²	12,00	
				RAZEM	12,00
26	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		24,0	m ²	24,00	
				RAZEM	24,00
27	NNRNKB d.2. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		120,0	m ²	120,00	
				RAZEM	120,00
28	NNRNKB d.2. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		27,0	m ²	27,00	
				RAZEM	27,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 2-02 d.2. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich ścian 120,0*0,7	m ² m ²	 84,00	
				RAZEM	84,00
30	KNR-W 4-01 d.2. 1206-05 2	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 120*0,3	m ² m ²	 36,00	
				RAZEM	36,00
31	KNR 2-02 d.2. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich stropów 27,0	m ² m ²	 27,00	
				RAZEM	27,00
2.3		Instalacja elektryczna			
32	KNR 5-08 d.2. 0504-02 3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, przelotowych 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
33	TZKNBK d.2. XVII 09-08 3	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt podtynkowy - wyłączniki 6A wtynkowe 1 biegowe 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
34	KNR 5-08 d.2. 0504-01 3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
2.4		Sanitariat			
35	KNR 4-02 d.2. 0223-03 4	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
3		Klatka schodowa - 1 piętro			
3.1		Rozbiórka			
36	KNR 4-01 d.3. 0428-01 1	Rozebranie podłóg ślepych 13,0	m ² m ²	 13,00	
				RAZEM	13,00
37	KNR 4-01 d.3. 0211-01 1	Skucie nierówności, wylewki, kleju przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach 10,0	m ² m ²	 10,00	
				RAZEM	10,00
38	KNR 4-03 d.3. 1126-01 1	Demontaż wyłączników 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
39	KNR 4-03 d.3. 1133-05 1	Demontaż opraw żarowych żeliwnych lub aluminiowych nakręcanych 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
3.2		Ściany, sufity i posadzki			
40	KNR 4-01 d.3. 0411-03 2 analogia	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek - płyta osb pióro-wpust 22mm 13,0	m ² m ²	 13,00	
				RAZEM	13,00
41	KNR 2-02 d.3. 1112-01 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - homogeniczna gr 2mm 16,0	m ² m ²	 16,00	
				RAZEM	16,00
42	KNR 4-01 d.3. 0205-07 2	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2 10	szt. szt.	 10,00	
				RAZEM	10,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	KNR 2-02 d.3. 2011-01 2	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m ²		
		2,5	m ²	2,50	
				RAZEM	2,50
44	KNR-W 4-01 d.3. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg płytami pilśniowymi	m ²		
		13,0	m ²	13,00	
				RAZEM	13,00
45	KNR 4-01 d.3. 0713-01 2	Przecieranie istniejących tynków wewn.na ścianach, oczyszczenie	m ²		
		92,0	m ²	92,00	
				RAZEM	92,00
46	KNR-W 2-02 d.3. 0923-01 2	Ostony okien i drzwi folią polietylenowa	m ²		
		10,0	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
47	KNR-W 4-01 d.3. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		13,0	m ²	13,00	
				RAZEM	13,00
48	NNRNKB d.3. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		80,0	m ²	80,00	
				RAZEM	80,00
49	NNRNKB d.3. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		15,0	m ²	15,00	
				RAZEM	15,00
50	KNR 2-02 d.3. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich ścian	m ²		
		80,0*0,7	m ²	56,00	
				RAZEM	56,00
51	KNR-W 4-01 d.3. 1206-05 2	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		80,0*0,3	m ²	24,00	
				RAZEM	24,00
52	KNR 2-02 d.3. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich stropów	m ²		
		15,0	m ²	15,00	
				RAZEM	15,00
3.3		Instalacja elektryczna			
53	KNR 2-25 d.3. 0623-02 3	Przewody elektryczne montowane na gotowym podłożu betonowym - budowa	m		
		2,0	m	2,00	
				RAZEM	2,00
54	KNNR 5 d.3. 0110-05 3	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		6,0	m	6,00	
				RAZEM	6,00
55	KNR 5-08 d.3. 0504-02 3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, przelotowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
56	TZKNBK d.3. XVII 09-08 3	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt podtynkowy - wyłączniki 6A wtykowe 1 biegowe	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
57	KNR 5-08 d.3. 0504-01 3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych	szt.		
		2	szt.	2,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2,00
4		Klatka schodowa - 2 piętro			
4.1		Rozbiórka			
58	KNR 4-02 d.4. 0235-08 1	Demontaż ustępu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
59	KNR 4-01 d.4. 0428-01 1	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
		19,0	m ²	19,00	
				RAZEM	19,00
60	KNR 4-01 d.4. 0211-01 1	Skucie nierówności, wylewki, kleju przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m ²		
		10,0	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
61	KNR 4-03 d.4. 1126-01 1	Demontaż wyłączników	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
62	KNR 4-03 d.4. 1133-05 1	Demontaż opraw żarowych żeliwnych lub aluminiowych nakręcanych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
4.2		Ściany, sufity i posadzki			
63	KNR 4-01 d.4. 0411-03 2 analogia	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek - płyta osb pióro-wpust 22mm	m ²		
		19,0	m ²	19,00	
				RAZEM	19,00
64	KNR 2-02 d.4. 1112-01 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - homogeniczna gr 2mm	m ²		
		22,0	m ²	22,00	
				RAZEM	22,00
65	KNR 4-01 d.4. 0205-07 2	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
66	KNR-W 4-01 d.4. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg płytami pilśniowymi	m ²		
		22,0	m ²	22,00	
				RAZEM	22,00
67	KNR 2-02 d.4. 2011-01/02 2	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 90 cm - ekstrapolacja	m ²		
		11,0	m ²	11,00	
				RAZEM	11,00
68	KNR 4-01 d.4. 0713-01 2	Przecieranie istniejących tynków wewn.na ścianach, oczyszczenie	m ²		
		115,0	m ²	115,00	
				RAZEM	115,00
69	KNR-W 2-02 d.4. 0923-01 2	Ostony okien i drzwi folią polietylenowa	m ²		
		14,0	m ²	14,00	
				RAZEM	14,00
70	KNR-W 4-01 d.4. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		22,0	m ²	22,00	
				RAZEM	22,00
71	NNRNKB d.4. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		97,0	m ²	97,00	
				RAZEM	97,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72	NNRNKB d.4. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 30,0	m ² m ²	 30,00	
				RAZEM	30,00
73	KNR 2-02 d.4. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich ścian 97,0*0,7	m ² m ²	 67,90	
				RAZEM	67,90
74	KNR-W 4-01 d.4. 1206-05 2	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 97*0,3	m ² m ²	 29,10	
				RAZEM	29,10
75	KNR 2-02 d.4. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich stropów 30,0	m ² m ²	 30,00	
				RAZEM	30,00
4.3		Instalacja elektryczna			
76	KNR 5-08 d.4. 0504-02 3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, przelotowych 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
77	TZKNBK d.4. XVII 09-08 3	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt podtynkowy - wyłączniki 6A wtynkowe 1 biegowe 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
78	KNR 5-08 d.4. 0504-01 3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
4.4		Sanitariat			
79	KNR 4-02 d.4. 0223-03 4	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
5		Stolarka drzwiowa			
80	KNR 19-01 d.5 1310-09	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m2 12,6	m ² m ²	 12,60	
				RAZEM	12,60
81	KNR 19-01 d.5 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 12,6	m ² m ²	 12,60	
				RAZEM	12,60
82	KNR 19-01 d.5 1308-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2 12,6	m ² m ²	 12,60	
				RAZEM	12,60
6		Stolarka okienna - podokienniki			
83	KNR 19-01 d.6 1310-09	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m2 1,0	m ² m ²	 1,00	
				RAZEM	1,00
84	KNR 19-01 d.6 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 1,0	m ² m ²	 1,00	
				RAZEM	1,00
85	KNR 19-01 d.6 1308-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej o pow. ponad 1,0 m2 1,0	m ² m ²	 1,00	
				RAZEM	1,00
7		Remont schodów			
86	KNR 4-01 d.7 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice dębowe gotowe - malowane 38	szt. szt.	 38,00	
				RAZEM	38,00
87	KNR 4-01 d.7 0417-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4,0+3,2*3+1,5	m	15,10	
				RAZEM	15,10
88	KNR 4-01 d.7 0417-05	Wymiana elementów schodów drewnianych - skręty poręczy powyżej 90 st.	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
89	KNR 4-01 d.7 0417-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki okrągłe (wsp. R=3)	szt.		
		15	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
90	KNR 4-01 d.7 1211-05	Opalenie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.25 m2	szt.		
		45	szt.	45,00	
				RAZEM	45,00
91	KNR 4-01 d.7 1211-08	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5 m2	m ²		
		1,2*[4,0+3,2*3]	m ²	16,32	
				RAZEM	16,32
92	KNR 13-16 d.7 0101-06	Czyszczenie strumieniowo-ścierne(piąskowanie) konstrukcji lekkich do II stopnia czystości przy wyjściowym stanie powierzchni C	m ²		
		1,2*[4,0+3,2*3]	m ²	16,32	
				RAZEM	16,32
93	KNR 4-01 d.7 1301-01	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych - uzupełnienie konstrukcji schodów	m ²		
		1,2*[4,0+3,2*3]*0,2	m ²	3,26	
				RAZEM	3,26
94	KNR 4-01 d.7 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych - konstrukcja schodów	m ²		
		1,2*[4,0+3,2*3]	m ²	16,32	
				RAZEM	16,32
95	KNR 4-01 d.7 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - konstrukcja schodów	m ²		
		1,2*[4,0+3,2*3]	m ²	16,32	
				RAZEM	16,32
96	KNR 4-01 d.7 1210-12	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.25 m2 - tralki	szt.		
		66	szt.	66,00	
				RAZEM	66,00
97	KNR-W 2-02 d.7 1514-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych cokołów o wysokości do 20 cm - poręcze	m		
		4,0+3,2*3+1,5	m	15,10	
				RAZEM	15,10
8		Wymiana stropu 1			
8.1		Rozbiórka			
98	KNR 4-01 d.8. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
99	KNR 4-01 d.8. 0349-02 1	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1,5	m ³	1,50	
				RAZEM	1,50
100	KNR 4-01 d.8. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		21,0	m ²	21,00	
				RAZEM	21,00
101	KNR 4-01 d.8. 0212-01 1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		21,0*0,1	m ³	2,10	
				RAZEM	2,10
102	KNR 4-01 d.8. 0428-01 1	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
		21,0	m ²	21,00	
				RAZEM	21,00
103	KNR 4-01 d.8. 0429-08 1	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju ponad 300 cm2	m		
		3,5*6	m	21,00	
				RAZEM	21,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8.2		Strop			
104	Wycena indywidualna d.8. 2	Strop gęstożebrowy o wysokości konstrukcyjnej 22cm (w tym 6cm nadbetonu zbrojonego siatką)	m ²		
		21,0	m ²	21,00	
				RAZEM	21,00
105	KNR 9-15 d.8. 0401-02 2	Izolacje cieplne z płyt styropianu XPS - poziome	m ²		
		21,0	m ²	21,00	
				RAZEM	21,00
106	ZKNR C-2 d.8. 0604-03 2	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 20 mm	m ²		
		21,0	m ²	21,00	
				RAZEM	21,00
107	NNRNKB d.8. 202 2806-05 2	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²		
		21,0	m ²	21,00	
				RAZEM	21,00
8.3		Ściana			
108	KNR 2-02 d.8. 2001-01 3	Ścianki działowe z płyt gipsowych pojedyncze	m ²		
		12,0	m ²	12,00	
				RAZEM	12,00
109	KNR 2-02 d.8. 1505-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich ścian	m ²		
		12,0	m ²	12,00	
				RAZEM	12,00
110	NNRNKB d.8. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		12,0	m ²	12,00	
				RAZEM	12,00
9		Wymiana stropu 2			
9.1		Rozbiórka			
111	KNR 4-01 d.9. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		12,0	m ²	12,00	
				RAZEM	12,00
112	KNR 4-01 d.9. 0212-01 1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		12,0*0,1	m ³	1,20	
				RAZEM	1,20
113	KNR 4-01 d.9. 0428-01 1	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
		12,0	m ²	12,00	
				RAZEM	12,00
114	KNR 4-01 d.9. 0429-08 1	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju ponad 300 cm ²	m		
		3,0*5	m	15,00	
				RAZEM	15,00
9.2		Strop			
115	Wycena indywidualna d.9. 2	Strop gęstożebrowy o wysokości konstrukcyjnej 22cm (w tym 6cm nadbetonu zbrojonego siatką)	m ²		
		12,4	m ²	12,40	
				RAZEM	12,40
116	ZKNR C-2 d.9. 0604-03 2	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 20 mm	m ²		
		12,4	m ²	12,40	
				RAZEM	12,40
117	KNR 9-15 d.9. 0401-02 2	Izolacje cieplne z płyt styropianu XPS - poziome	m ²		
		12,4	m ²	12,40	
				RAZEM	12,40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
118	NNRNKB d.9. 202 2806-05 2	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 12,4	m ² m ²	 12,40	 12,40
				RAZEM	12,40
10		Wymiana stropu 3			
10.1		Rozbiórka			
119	KNR 4-01 d. 0811-07 10.1	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 33,0	m ² m ²	 33,00	 33,00
				RAZEM	33,00
120	KNR 4-01 d. 0212-01 10.1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 33,0*0,1	m ³ m ³	 3,30	 3,30
				RAZEM	3,30
121	KNR 4-01 d. 0428-01 10.1	Rozebranie podłóg ślepych 33,0	m ² m ²	 33,00	 33,00
				RAZEM	33,00
122	KNR 4-01 d. 0429-08 10.1	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju ponad 300 cm2 5,0*8	m m	 40,00	 40,00
				RAZEM	40,00
10.2		Strop			
123	Wycena in- d. dywidualana 10.2	Strop gęstożebrowy o wysokości konstrukcyjnej 22cm (w tym 6cm nadbetonu zbrojonego siatką) 34,4	m ² m ²	 34,40	 34,40
				RAZEM	34,40
124	KNR 9-15 d. 0401-02 10.2	Izolacje cieplne z płyt styropianu XPS - poziome 34,4	m ² m ²	 34,40	 34,40
				RAZEM	34,40
125	ZKNR C-2 d. 0604-03 10.2	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 20 mm 34,4	m ² m ²	 34,40	 34,40
				RAZEM	34,40
126	NNRNKB d. 202 2806-05 10.2	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 34,4	m ² m ²	 34,40	 34,40
				RAZEM	34,40
11		Malowanie pomieszczeń i zabezpieczenie korytarza			
127	KNR-W 2-02 d.11 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwu 50-01 - przegrodzenie korytarz 1,5*3,4	m ² m ²	 5,10	 5,10
				RAZEM	5,10
128	KNR 2-02 d.11 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich ścian 3,4*[6,76+5,1*2+6,0+3,6+3,4+2,9*2+6,25+4,0+2,7+1,25+2,7+6,8*2+1,5*2]	m ² m ²	 235,48	 235,48
				RAZEM	235,48
129	KNR 2-02 d.11 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich stropów 32,76+10,53+21,06+10,08	m ² m ²	 74,43	 74,43
				RAZEM	74,43
130	KNR-W 2-02 d.11 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich ręcznie - piwnice pod nowymi stropami 30,38+18,74+11,05 1,98*2*[5,7+3,5+2,9+3,8+6,2*2+5,0*2]	m ² m ² m ²	 60,17 151,67	 60,17 151,67
				RAZEM	211,84
12		Roboty porządkowe			
131	KNR 4-01 d.12 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi - 3x Krotność = 3 12,0	m ² m ²	 12,00	 12,00
				RAZEM	12,00
132	KNR 4-01 d.12 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien - 3x Krotność = 3 1,6	m ² m ²	 1,60	 1,60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,60
133 d.12	KNR 4-01 1215-10	Mycie po robotach malarskich stopni drewnianych z podestami wraz z wangi- mi Krotność = 3 42	szt. szt.	 42,00	
				RAZEM	42,00
134 d.12	KNR 4-01 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z podestami Krotność = 3 12	szt. szt.	 12,00	
				RAZEM	12,00
135 d.12	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3 23,13+12,52+18,96	m ² m ²	 54,61	
				RAZEM	54,61
13		Wywóz gruzu			
136 d.13	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu 4,21 poz.101+poz.112+poz.120	m ³ m ³ m ³	 4,21 6,60	
				RAZEM	10,81
137 d.13	KNR 2-21 0101-01	Zebranie i złożenie gruzu w przyzmy 4,21 6,6	m ³ m ³ m ³	 4,21 6,60	
				RAZEM	10,81
138 d.13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km poz.136	m ³ m ³	 10,81	
				RAZEM	10,81
139 d.13	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - nast. 9km Krotność = 9 poz.138	m ³ m ³	 10,81	
				RAZEM	10,81
14		Utylizacja odpadów i gruzu			
140 d.14	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu poz.138	m ³ m ³	 10,81	
				RAZEM	10,81