

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Piwnica			
1.1		Demontaż			
1	KNR 13-25	Demontaż przewodu kabelkowego prowadzonych w korytkach lub wciąganych do rur ochronnych	m		
d.1.	0609-01	(2x18.00)			
1		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
2	KNPnRPDE	Demontaż korytka osłaniającego instalację elektryczną na kabinie	m		
d.1.	31-02				
1		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
3	KNR 4-03	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
d.1.	1133-07				
1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-03	Demontaż wyłączników	szt.		
d.1.	1126-01				
1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNNR 8	Demontaż rur stalowych o połączeniach spawanych o śr.25-32 mm na ścianie	m		
d.1.	0410-03				
1		0.5	m	0.500	
				RAZEM	0.500
1.2		Ściany, sufit, posadzka			
6	KNR 4-01	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2	szt.		
d.1.	0205-07				
2		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
d.1.	0713-01				
2		111.0	m ²	111.000	
				RAZEM	111.000
8	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01	(24.00+3.20+5.50)			
2		32.70	m ²	32.700	
				RAZEM	32.700
9	KNR-W 2-02	Ostony drzwi folią polietylenową	m ²		
d.1.	0923-01	(2x1.55x1.80+2x0.90x1.70+3x1.00x1.75+0.95x1.50+2x1.10x1.80+0.95x1.70+			
2		2x0.9x1.80+0.7x1.30+0.7x1.80)	m ²	27.000	
		27		RAZEM	27.000
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1.	1505-01				
2		32	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1.	1505-01				
2		111	m ²	111.000	
				RAZEM	111.000
1.3		Instalacje			
12	TZKNBK	Instalowanie osprzętu dla światła - osprzęt podtynkowy - wyłączniki 6A wtykowe 1 biegowe	szt		
d.1.	XVII 09-08				
3		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
13	TZKNBK	Instalowanie osprzętu dla światła wyłączniki 6A wtykowe 1 biegowe	szt		
d.1.	XVII 09-08				
3		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	szt.		
d.1.	0504-03				
3		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR AT-13 d.1. 0108-04 3	Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta kablowe o masie do 1 kg montowane na stropie	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
16	KNR AT-13 d.1. 0101-03 3	Osadzenie w podłożu ceglany kółków plastikowych rozporowych; średnica otworu do 10 mm	szt.		
		40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
17	KNR AT-13 d.1. 0109-05 3	Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 200 mm	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
18	KNR 5-08 d.1. 0101-03 3	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kółków plastikowych w podłożu z cegły	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
19	KNR 5-08 d.1. 0110-02 3	Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
20	KNR 5-10 d.1. 0114-01 3	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
1.4		Wymiana drzwi piwnicznych			
21	KNR 4-01 d.1. 0354-08 4	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		2.6	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
22	KNR-W 4-01 d.1. 0705-01 4	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
23	KNR 4-01 d.1. 0426-04 4	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych	m ²		
		0.7	m ²	0.700	
				RAZEM	0.700
24	KNR 2-02 d.1. 1015-01 4	Ościeżnice drewniane zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNR 2-02 d.1. 2003-04 4	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m ²		
		0.7	m ²	0.700	
				RAZEM	0.700
26	KNR 2-02 d.1. 1015-09 4	Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
27	KNR 2-02 d.1. 1505-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		1.4	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
1.5		Roboty powykonawcze			
28	KNR 4-01 d.1. 1215-02 5	Mycie po robotach malarskich drzwi (2x1.55x1.80+2x0.90x1.70+3x1.00x1.75+0.95x1.50+2x1.10x1.80+0.95x1.70+2x0.9x1.80+0.7x1.30+0.7x1.80+0,9x2,0)	m ²		
		28.4	m ²	28.400	
				RAZEM	28.400
29	KNR 4-01 d.1. 1215-08 5	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		32.7	m ²	32.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	32.700
2		Klatka schodowa z strefą komunikacyjną			
2.1		Demontaż			
30	KNR 4-03 d.2. 1133-07 1	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych (2 szt. - parter, 1szt. - 1 piętro, 1szt. - 2 piętro, 2szt. - poddasze)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
31	KNR 4-03 d.2. 1126-01 1	Demontaż wyłączników (9 szt. - parter, 6 szt. - 1 piętro, 6 szt. - 2 piętro, 3 szt. - poddasze)	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
32	KNR-W 4-02 d.2. 0121-01 1	Demontaż rury z PVC, cPVC o śr. 15-32 mm o połączeniach klejonych	m		
		0.15	m	0.150	
				RAZEM	0.150
33	KNR 13-25 d.2. 0609-01 1	Demontaż przewodu kabelkowego prowadzonych w korytkach lub wciąganych do rur ochronnych (20.5m - parter, 9m - 1 piętro, 8.5 m - 2 piętro, 8.5m - poddasze) 46.5	m		
			m	46.500	
				RAZEM	46.500
34	KNPnRPDE d.2. 31-02 1	Demontaż korytka osłaniającego instalację elektryczną na kabinie (8m - parter, 6m - 1 piętro, 6m - 2 piętro, 5m - poddasze)	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
2.2		Instalacja domofonu (wg projektu)			
35	KNR-W 4-03 d.2. 1002-08 2	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gazobetonu o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 60 mm	otw.		
		3	otw.	3.000	
				RAZEM	3.000
36	KNR-W 4-03 d.2. 1002-07 2	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gazobetonu o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm	otw.		
		23	otw.	23.000	
				RAZEM	23.000
37	KNR-W 4-03 d.2. 1001-05 2	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
38	KNR-W 4-03 d.2. 1011-07 2	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.10 dm ³ w podłożu ceglany	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR-W 4-01 d.2. 0705-07 2	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
40	KNR-W 5-08 d.2. 0406-01 2	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR-W 5-08 d.2. 0406-01 2	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica z nazwiskami	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR-W 5-08 d.2. 0405-01 2	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m ²	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR-W 5-08 d.2. 0407-01 2	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt		
		16	szt	16.000	
				RAZEM	16.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	KNR-W 5-08 d.2. 0407-04 2	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - zasilacz 230/12V - dla kaset	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR-W 5-08 d.2. 0406-02 2	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy	szt		
		16	szt	16.000	
				RAZEM	16.000
46	KNR AL-01 d.2. 0304-02 2	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zamek elektromechaniczny (blokowy)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR-W 5-08 d.2. 0205-01 2	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 1.5 mm ² wciągane do kanałów zamkniętych	m		
		1400	m	1400.000	
				RAZEM	1400.000
48	KNR-W 5-08 d.2. 0303-03 2	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych przez przykręcenie	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
49	KNR-W 5-08 d.2. 0301-23 2	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
2.3		Ściany, sufity			
50	KNR-W 4-01 d.2. 0328-04 3	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł (2x0.35) 0.7	m		
			m	0.700	
				RAZEM	0.700
51	KNR 4-01 d.2. 0205-07 3	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m ²	szt.		
		40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
52	KNR 2-02 d.2. 0803-02 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		0.3	m ²	0.300	
				RAZEM	0.300
53	KNR 2-02 d.2. 2004-01 3	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 (obudowa instalacji - parter, zakrycie wnęk okiennych na klatce) 4.1	m ²		
			m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
54	KNR 4-01 d.2. 0713-01 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		312	m ²	312.000	
				RAZEM	312.000
55	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 3	Zabezpieczenie podłóg i biegów schodowych folią	m ²		
		97	m ²	97.000	
				RAZEM	97.000
56	KNR-W 2-02 d.2. 0923-01 3	Ostony drzwi i okien folią polietylenową Drzwi: (15.40+ 6.3+5.16+5.20) Okna : (3.45+3.75+4.00) 44	m ²		
			m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
57	KNR 2-02 d.2. 1505-01 3 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m ²		
		165	m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
58	KNR 2-02 d.2. 1505-01 3 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		110	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
59	KNR-W 4-01 d.2. 1207-01 3 z.sz.2.3.	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
60	KNR 2-02 d.2. 1505-01 3 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m ²		
		58	m ²	58.000	
				RAZEM	58.000
2.4		Listwy drewniane przyścienne			
61	KNR 4-01 d.2. 0610-01 4	Czyszczenie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 2 m ²	m ²		
		4.51	m ²	4.510	
				RAZEM	4.510
62	KNR-W 4-01 d.2. 1217-03 4	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych	m		
		4.51	m	4.510	
				RAZEM	4.510
2.5		Drzwi - renowacja			
63	KNR 4-01 d.2. 0917-20 5	Demontaż drzwi na czas prac konserwatorskich	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
64	KNR 4-01 d.2. 1111-01 5	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych (1.90+2.10+2.00)	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
65	TZKNBK XIV d.2. 0403-58 5	Ostrożne wyjęcie szyb z oczyszczeniem wrębów z ram drewnianych	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
66	KNR 4-01 d.2. 1101-07 z.sz. 5 5.3. 9911-01 z.sz. 5.3. 9911-03	Szklenie ram drewnianych stałych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim walcowanym wzorzystym grubości 3-4 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m ² - kształty nieprostokątne	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
67	KNR 4-01 d.2. 1211-02 5	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
68	KNR 2-02 d.2. 1507-12 5 9915-05 9915-06	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową drewnianych okien i nadświetli o powierzchni ponad 1 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - nadświetla bez szczeblin malowane dwustronnie	m ² p.o.		
		Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom 1	m ² p.f.p.		1.000
		8.20	m ² p.o.	8.200	
				RAZEM	8.200
69	KNR 4-01 d.2. 1302-02 5	Naprawa zamka zwykłego z dorobieniem klucza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
70	KNR 2-02 d.2. 1017-03 5	Zawieszenie i regulacja skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m ²	m ²		
		8.2	m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
2.6		Drzwi - wymiana			
71	KNR 4-01 d.2. 0917-20 6	Demontaż drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
72	KNR 4-01 d.2. 0354-07 6	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
73	KNR 2-02 d.2. 1015-01 6	Ościeżnice drewniane zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
74	KNR-W 4-01 d.2. 0705-01 6	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
75	KNR 2-02 d.2. 1015-06 6	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane na budowie o powierzchni ponad 1,0 m ²	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
76	KNR 2-02 d.2. 1017-03 6	Zawieszenie i regulacja skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m ²	m ²		
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
2.7		Montaż, Instalacje			
77	KNR 4-01 d.2. 0322-02 7	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
78	KNR 5-08 d.2. 0504-02 7	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, przelotowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
79	KNR 5-08 d.2. 0307-03 7	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jedno-świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem (parter - 8szt.+ 1 piętro - 6 szt.+ 2 piętro - 2 szt. + poddasze - 2szt.)	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
80	KNR 5-08 d.2. 0307-03 7	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych dwu-świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem (parter - 1szt.+ 2 piętro - 4szt.+ poddasze - 1 szt.)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
81	KNR AT-13 d.2. 0108-04 7	Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta kablowe o masie do 1 kg montowane na stropie	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
82	KNR AT-13 d.2. 0101-03 7	Osadzenie w podłożu ceglany kołków plastikowych rozporowych; średnica otworu do 10 mm	szt.		
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
83	KNR AT-13 d.2. 0109-05 7	Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 200 mm	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
84	KNR 5-08 d.2. 0101-03 7	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
		46.5	m	46.500	
				RAZEM	46.500
85	KNR 5-08 d.2. 0110-02 7	Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		46.5	m	46.500	
				RAZEM	46.500
86	KNR 5-10 d.2. 0114-01 7	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		46.5	m	46.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	46.500
87	KNR 4-01 d.2. 1212-28 7	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		53	m	53.000	
				RAZEM	53.000
88	KNR 4-01 d.2. 1212-05 7	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
89	KNR 4-01 d.2. 1214-02 7	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m ²	m ²		
		2.8	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
90	KNR 4-01 d.2. 1212-02 7	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
		2.8	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
3		Posadzki			
3.1		Posadzka przy wejściu			
91	KNNR 3 d.3. 0801-04 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		4.1	m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
92	KNR 4-01 d.3. 0211-03 1	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		4.1	m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
93	KNR-W 2-02 d.3. 1104-01 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		4.1	m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
94	KNR-W 2-02 d.3. 1111-01 1	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
3.2		Podest na parterze (główny)			
95	KNR 4-01 d.3. 0807-04 2	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
		15.3	m ²	15.300	
				RAZEM	15.300
96	KNR 4-01 d.3. 0211-03 2	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		15.3	m ²	15.300	
				RAZEM	15.300
97	KNR-W 2-02 d.3. 1104-01 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		15.3	m ²	15.300	
				RAZEM	15.300
98	KNR-W 2-02 d.3. 1111-01 2	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
3.3		Podest przy wejściu od strony podwórka (Płytki zabytkowe)			
99	KNR 9-21 d.3. 0101-01 z.sz. 3 2.3. uwaga pod tablicą	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek; pomieszczenia o pow. do 5 m ² - roboty na klatkach schodowych - silne zanieczyszczenie	m ²		
		2.6	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
100	KNR 4-01 d.3. 0211-01 3	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m ²		
		0.28	m ²	0.280	
				RAZEM	0.280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
101	KNR-W 2-02 d.3. 1104-01 3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 0,28	m ² m ²	 0.280	 0.280
				RAZEM	0.280
102	KNR 4-01 d.3. 0813-01 3	Wymiana lub uzupełnienie płytek o wymiarach 7x7cm - pierwsza 1	płyt. płyt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
103	KNR 4-01 d.3. 0813-02 3	Wymiana lub uzupełnienie płytek o wymiarach 7x7 cm - każda następna 28	płyt. płyt.	 28.000	 28.000
				RAZEM	28.000
104	KNR 4-01 d.3. 0813-07 3	Wymiana lub uzupełnienie płytek o wymiarach 17x17 cm w posadzkach - pierwsza 1	płyt. płyt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
105	KNR 4-01 d.3. 0813-08 3	Wymiana lub uzupełnienie płytek o wymiarach 17x17 cm w posadzkach - każda następna 22	płyt. płyt.	 22.000	 22.000
				RAZEM	22.000
106	KNR 4-01 d.3. 0813-05 3	Wymiana lub uzupełnienie płytek o wymiarach 15x15 cm w posadzkach - pierwsza 1	płyt. płyt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
107	KNR 4-01 d.3. 0813-06 3	Wymiana lub uzupełnienie płytek o wymiarach 15x15 cm w posadzkach - każda następna 21	płyt. płyt.	 21.000	 21.000
				RAZEM	21.000
108	KNR 2-02 d.3. 1219-03 3	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m ² 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3.4		Spocznik między parterem a pierwszym piętrem (Płytki zabytkowe)			
109	KNR 9-21 d.3. 0101-01 z.sz. 4 2.3. uwaga pod tablicą	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek; pomieszczenia o pow. do 5 m ² - roboty na klatkach schodowych - silne zanieczyszczenie 4.2	m ² m ²	 4.200	 4.200
				RAZEM	4.200
110	KNR 4-01 d.3. 0813-05 4	Wymiana lub uzupełnienie płytek o wymiarach 15x15 cm w posadzkach - pierwsza 1	płyt. płyt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
111	KNR 4-01 d.3. 0813-06 4	Wymiana lub uzupełnienie płytek o wymiarach 15x15 cm w posadzkach - każda następna 17	płyt. płyt.	 17.000	 17.000
				RAZEM	17.000
112	KNR 4-01 d.3. 0813-07 4	Wymiana lub uzupełnienie płytek o wymiarach 17x17 cm w posadzkach - pierwsza 1	płyt. płyt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
113	KNR 4-01 d.3. 0813-08 4	Wymiana lub uzupełnienie płytek o wymiarach 17x17 cm w posadzkach - każda następna 9	płyt. płyt.	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
114	KNR 4-01 d.3. 0813-01 4	Wymiana lub uzupełnienie płytek o wymiarach 7x7 cm w posadzkach - pierwsza 1	płyt. płyt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
115	KNR 4-01 d.3. 0813-02 4	Wymiana lub uzupełnienie płytek o wymiarach 7x7 cm lub gorseciki w posadzkach - każda następna 9	płyt. płyt.	 9.000	 9.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.000
116	KNR-W 4-01 d.3. 0806-01 4	Naprawa posadzek o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m2	msc.		
		3	msc.	3.000	
				RAZEM	3.000
3.5		Podest pierwsza kondygnacja			
117	KNR 9-21 d.3. 0101-01 z.sz. 5 2.3. uwaga pod tablicą	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek; pomieszczenia o pow. do 5 m2 - roboty na klatkach schodowych - silne zanieczyszczenie	m ²		
		4.95	m ²	4.950	
				RAZEM	4.950
118	KNR-W 4-01 d.3. 0806-01 5	Naprawa posadzek lastrykowych o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m2	msc.		
		9	msc.	9.000	
				RAZEM	9.000
119	KNR 4-01 d.3. 0211-01 5	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m ²		
		1.2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
120	KNR-W 2-02 d.3. 1104-01 5	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		1.2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
121	KNR 4-01 d.3. 0813-05 5	Wymiana lub uzupełnienie płytek o wymiarach 15x15 cm w posadzkach) - pierwsza	płyt.		
		1	płyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
122	KNR 4-01 d.3. 0813-06 5	Wymiana lub uzupełnienie płytek o wymiarach 15x15 cm w posadzkach - każda następna	płyt.		
		64	płyt.	64.000	
				RAZEM	64.000
3.6		Spocznik między pierwszym piętrem a drugim piętrem (Płytki zabytkowe)			
123	KNR 9-21 d.3. 0101-01 z.sz. 6 2.3. uwaga pod tablicą	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek; pomieszczenia o pow. do 5 m2 - roboty na klatkach schodowych - silne zanieczyszczenie	m ²		
		3.76	m ²	3.760	
				RAZEM	3.760
124	KNR-W 4-01 d.3. 0806-01 6	Naprawa posadzek lastrykowych o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m2	msc.		
		7	msc.	7.000	
				RAZEM	7.000
3.7		Podest druga kondygnacja			
125	KNR 9-21 d.3. 0101-01 z.sz. 7 2.3. uwaga pod tablicą	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek; pomieszczenia o pow. do 5 m2 - roboty na klatkach schodowych - silne zanieczyszczenie	m ²		
		4.68	m ²	4.680	
				RAZEM	4.680
126	KNR-W 4-01 d.3. 0806-02 7	Naprawa posadzek ceramicznych o powierzchni w jednym miejscu do 0.5 m2	msc.		
		4	msc.	4.000	
				RAZEM	4.000
3.8		Spocznik między drugim piętrem a poddaszem (płytki zabytkowe)			
127	KNR 9-21 d.3. 0101-01 z.sz. 8 2.3. uwaga pod tablicą	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek; pomieszczenia o pow. do 5 m2 - roboty na klatkach schodowych - silne zanieczyszczenie	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
128	KNR 4-01 d.3. 0211-03 8	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		2.2	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
129	KNR-W 2-02 d.3. 1104-01 8	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 2.2	m ² m ²	 2.200	 2.200
				RAZEM	2.200
130	KNR 4-01 d.3. 0813-07 8	Wymiana lub uzupełnienie płytek lastrykowych o wymiarach 17x17 cm w posadzkach - pierwsza 1	płyt. płyt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
131	KNR 4-01 d.3. 0813-08 8	Wymiana lub uzupełnienie płytek ceramicznych o wymiarach 17x17 cm w posadzkach - każda następna 81	płyt. płyt.	 81.000	 81.000
				RAZEM	81.000
132	KNR 4-01 d.3. 0813-01 8	Wymiana lub uzupełnienie płytek o wymiarach 7x7 cm pierwsza 1	płyt. płyt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
133	KNR 4-01 d.3. 0813-02 8	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 7x7 cm - każda następna 104	płyt. płyt.	 104.000	 104.000
				RAZEM	104.000
134	KNR 4-01 d.3. 0813-05 8	Wymiana lub uzupełnienie płytek o wymiarach 15x15 cm w posadzkach - pierwsza 1	płyt. płyt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
135	KNR 4-01 d.3. 0813-06 8	Wymiana lub uzupełnienie płytek o wymiarach 15x15 cm w posadzkach - każda następna 19	płyt. płyt.	 19.000	 19.000
				RAZEM	19.000
3.9		Podest na poddaszu			
136	KNR 4-01 d.3. 0411-08 9	Demontaż progu 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
137	KNR 4-01 d.3. 0211-03 9	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 6	m ² m ²	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
138	KNR-W 2-02 d.3. 1104-01 9	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 60	m ² m ²	 60.000	 60.000
				RAZEM	60.000
139	KNR-W 2-02 d.3. 1111-01 9	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 7	m ² m ²	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
3.10		Dodatek do płytek			
140	KNR AT-06 d.3. 0108-01 10	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I 1	kurs kurs	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
141	kalkulacja d.3. własna 10	Palety drewniane 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
4		Schody			
4.1		Schody z okładziną z lastryko			
142	KNR 4-01 d.4. 0805-06 1	Uzupełnienie okładziny lastrykowej stopni z noskami 1.7	m ² m ²	 1.700	 1.700
				RAZEM	1.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
143	KNR 4-01 d.4. 0417-07 1	Montaż słupków drewnianych prostokątnych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
144	KNR 4-01 d.4. 0417-06 1	Montaż tralek drewnianych okrągłych	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
145	KNR 4-01 d.4. 0417-03 1	Montaż poręczy drewnianej	m		
		2.1	m	2.100	
				RAZEM	2.100
146	KNR-W 4-01 d.4. 1212-08 1	Dwukrotne malowanie farbą balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
		2.7	m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
4.2		Schody z okładziną z granitu (przy wyjściu na podwórze)			
147	KNR 4-01 d.4. 0805-06 2	Uzupełnienie okładziny granitowej stopni z noskami	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
148	KNR 4-01 d.4. 1306-01 2	Demontaż balustrad schodowych stalowych	szt.prz ec.		
		2	szt.prz ec.	2.000	
				RAZEM	2.000
149	KNR 4-01 d.4. 1301-03 2	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
4.3		Schody metalowe z okładziną z płyt drewnianych			
4.3.		Balustrada			
1					
150	KNR 4-01 d.4. 1306-01 3.1	Demontaż balustrad schodowych stalowych	szt.prz ec.		
		6	szt.prz ec.	6.000	
				RAZEM	6.000
151	KNR 4-01 d.4. 0417-03 3.1	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze (od 2 biegu do poddasza)	m		
		18.5	m	18.500	
				RAZEM	18.500
152	KNR 4-01 d.4. 0417-06 3.1	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne - wymiana na okrągłe	szt.		
		65	szt.	65.000	
				RAZEM	65.000
153	KNR 4-01 d.4. 0417-07 3.1	Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki prostokątne	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
154	KNR 4-01 d.4. 0417-03 3.1	Montaż elementów schodów drewnianych - poręcze (1 bieg)	m		
		3.4	m	3.400	
				RAZEM	3.400
155	KNR 4-01 d.4. 0417-06 3.1	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki okrągłe (1 bieg)	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
156	KNR 4-01 d.4. 0417-07 3.1	Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki prostokątne (1 bieg)	szt.		
		2	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
157	KNR-W 4-01 d.4. 1212-08 3.1	Dwukrotne malowanie farbą balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
		16.7	m ²	16.700	
				RAZEM	16.700
4.3.		Stopnice drewniane			
2					
158	KNR 4-01 d.4. 0417-01 3.2	Demontaż elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
		62	szt.	62.000	
				RAZEM	62.000
159	KNR-W 2-02 d.4. 1034-07 3.2	Stopnie długości 1.1 m mocowane na konstrukcji stalowej	stopn.		
		62	stopn.	62.000	
				RAZEM	62.000
160	KNR-W 4-01 d.4. 1212-08 3.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
		52	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
4.3.		Konstrukcja schodów, podstopnice			
3					
161	KNR-W 7-12 d.4. 0101-01 3.3	Czyszczenie przez szcztokowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
162	KNR 0-25 d.4. 0103-01 3.3	Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
163	KNR 0-25 d.4. 0202-01 3.3 0201 E 02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości do 25 mikrometrów (wydajność katalogowa 10 m ² / dm ³) (malowanie ceowników, płaskowników, ozdób, mocowań)	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
5		Robot powykonawcze (dla robót pkt. 2 - 4)			
164	KNR 4-01 d.5 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi i okien	m ²		
		44	m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
165	KNR 4-01 d.5 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		55	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
166	KNR 4-01 d.5 1215-10	Mycie po robotach malarskich stopni drewnianych z podestami wraz z wangi-ami	szt.		
		62	szt.	62.000	
				RAZEM	62.000
167	KNR 4-01 d.5 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i innych odpadów	m ³		
		4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
168	KNR 2-21 d.5 0101-01	Zebranie i złożenie gruzu w pryzmy	m ³		
		poz.167	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
169	KNR 4-01 d.5 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		poz.167	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
170	KNR 4-01 d.5 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - nast. 9km Krotność = 10 poz.169	m ³		
			m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
171	d.5 kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu poz.169	m ³		
			m ³	4.000	
				RAZEM	4.000