

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Adaptacji budynku byłego internatu na mieszkania		
1	Element	Przedmiar uzupełniający		
1.1	KNR 202/1207/1	Balustrady schodowe z prętów stalowych malowane proszkowo - dostawa i montaż		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Klatka schodowa	(1,78+2,60*11)		
		RAZEM:	30,380000	
1.2	ZKNR C 2/311/1 (1)	Gruntowanie podłoża pod wykonanie powłok uszczelniających powierzchni poziomych pomieszczeń mokrych	m	30,380
	Wyliczenie ilości robót:			
	Parter	7,28+6,02+6,10+5,73+6,84+6,12		
	Piętro 1	5,65+5,76+6,20+5,76+5,65		
	Piętro 2	5,65+6,24+5,70+5,76+5,65		
	Piętro 3	6,12+5,76+5,71+5,76+5,65		
	Piętro 4	5,65+5,76+5,73+5,76+5,65		
		RAZEM:	28,550000	
1.3	ZKNR C 2/311/2	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających, na powierzchni poziomej	m2	153,660
	Wyliczenie ilości robót:			
		153.660		
		RAZEM:	153,660000	
1.4	ZKNR C 2/311/1 (1)	Gruntowanie podłoża pod wykonanie powłok uszczelniających powierzchni pionowych pomieszczeń mokrych	M2	153,660
	Wyliczenie ilości robót:			
	Parter	2,00*2,00*6		
	Piętro 1	2,00*2,00*5		
	Piętro 2	2,00*2,00*5		
	Piętro 3	2,00*2,00*5		
	Piętro 4	2,00*2,00*5		
		RAZEM:	20,000000	
1.5	ZKNR C 2/311/3	Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających, na powierzchni pionowej	m2	104,000
	Wyliczenie ilości robót:			
		104.000		
		RAZEM:	104,000000	
1.6	KNR 401/519/6	Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa - pod montaż klapy dymowej	M2	104,000
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,20*1,20		
		RAZEM:	1,440000	
1.7	KNR 401/519/7	Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna	M2	1,440
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,440		
		RAZEM:	1,440000	
1.8	KNRW 401/212/5	Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, ręcznie - wykucie otworu w płyci dachu pod montaż klapy dymowej	M2	1,440
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,20*1,20*0,15		
		RAZEM:	0,216000	
1.9	KNRW 202/1017/2	Świetliki i klapy dymowe, do 1,5 m2 - dostawa i montaż klapy dymowej o wymiarach 1200x1200 mm	m3	0,216
1.10	KNR 401/703/3	Umocowanie siatek tynkarskich w miejscu przekucia	kpl	1
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,20*4		
		RAZEM:	4,800000	
1.11	KNR 401/705/2 (2)	Wykonanie pasów tynków w miejscu przekucia stropu	m	4,800
	Wyliczenie ilości robót:			
		4.800		
		RAZEM:	4,800000	
1.12	KNR 401/1214/2	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, ponad 0,5 m2 - oczyszczenie ścian wewnętrznych windy	m	4,800
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,00*4*2,20+1,00		
		RAZEM:	9,800000	
		RAZEM:	9,800000	9,800

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1.13	KNR 712/101/1	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne - ściany wewnętrzne windy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		9.800		
		RAZEM:	9,800000	
1.14	KNR 712/105/1	Odłuszczenie, konstrukcje pełnościenne	M2	9,800
		Wyliczenie ilości robót:		
		9.800		
		RAZEM:	9,800000	
1.15	KNR 712/228/1 (1)	Malowanie natryskiem powierzchni metalowych pełnych - gruntowanie	m2	9,800
		Wyliczenie ilości robót:		
		9.800		
		RAZEM:	9,800000	
1.16	KNR 712/222/1 (1)	Malowanie natryskiem powierzchni metalowych pełnych - malowanie	M2	9,800
		Wyliczenie ilości robót:		
		9.800		
		RAZEM:	9,800000	
1.17	KNR 404/1101/2	Wywóz odpadów zmieszanych z rozbiórki na odległość 1 km	M2	9,800
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.440*0,01+0.216		
		RAZEM:	0,230400	
1.18	KNR 404/1101/6	Wywóz odpadów zmieszanych z rozbiórki na odległość kolejnych 9 km	m3	0,230
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.230		
		RAZEM:	0,230000	
1.19	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie odpadów zmieszanych	m3	0,230
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.230		
		RAZEM:	0,230000	
			M3	0,230