

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ZGM Rybnik, ul. Gliwicka 1 - malowanie klatki schodowej			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej powłoki klejowej z sufitów	m ²		
d.1	1202-09		m ²	42.50	
	stropy pietra	42.50		RAZEM	42.50
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej powłoki ze ścian	m ²		
d.1	1202-09		m ²	112.50	
		112.50		RAZEM	112.50
3	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn. na stropach	m ²		
d.1	0713-04		m ²	40.50	
		40.50		RAZEM	40.50
4	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn. na ścianach	m ²		
d.1	0713-03		m ²	112.50	
		112.50		RAZEM	112.50
5	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
d.1	0711-14	40.50*0.30	m ²	12.15	
				RAZEM	12.15
6	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)	m ²		
d.1	0711-01	112.50*0.30	m ²	33.75	
				RAZEM	33.75
7	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod gładzie - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
d.1	2608-03		m ²	153.00	
		40.50+112.50		RAZEM	153.00
8	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach	m ²		
d.1	0815-06		m ²	40.50	
		40.50		RAZEM	40.50
9	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach	m ²		
d.1	0815-04		m ²	112.50	
		112.50		RAZEM	112.50
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków sufitów	m ²		
d.1	1204-01		m ²	40.50	
		40.50		RAZEM	40.50
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02		m ²	112.50	
		112.50		RAZEM	112.50
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z szpachlowaniem oraz boków biegów schodowych	m ²		
d.1	1206-05		m ²	12.00	
	kl. schod.	12.00		RAZEM	12.00
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad schodowych	m ²		
d.1	1212-05		m ²	12.00	
		12.00		RAZEM	12.00
14	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1 szt. drzwi wejściowe zewnętrzne , 3 szt. drzwi wejściowe do mieszkań.	szt.		
d.1	0353-04	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
15	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne, do mieszkania ,	m ²		
d.1	1027-04		m ²	6.00	
	analogia	6		RAZEM	6.00
16	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych wg ST	m ²		
d.1	1024-06		m ²	2.00	
		2		RAZEM	2.00
17	kalk. własna	Montaż osprzętu drzwiowego uruchomienie instalacji domofonowej wymiana tablicy przyzywowej panel cyfrowy	szt		
d.1		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNR-W 4-01	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych szklwionych 30x30 cm na kleju	m ²		
d.1	0809-12		m ²	5.00	
		5.00		RAZEM	5.00
19	KNR 4-01	Malowanie farbą olejną pochwyty drewnianego balustrady i pochwyty na parterze	m		
d.1	1212-31				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.50	m	12.50	
				RAZEM	12.50
20	KNR-W 2-02 d.1 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża obudowanie rur instalacji c.o.	m ²		
		3.50	m ²	3.50	
				RAZEM	3.50
21	KNR-W 4-01 d.1 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych na klatce schodowej	m		
		1.1	m	1.10	
				RAZEM	1.10
22	KNR-W 4-01 d.1 0323-01	Obsadzenie podokienników drewnianych o szer. 0,60 m i dł. do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
23	KNR 4-01 d.1 1209-14	Malowanie farbą olejną elementów metalowych	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00