

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Koszty inwestorski					
1		Roboty kominarskie			
1	KNR 4-01 d.1 0310-05 analogia	sprawdzenie przewodów- sfilmowanie przewodu w jakości HD w celu określenia sposobu oczyszczenia i uszczelnienia.	m		
		17	m	17.00	
				RAZEM	17.00
2	KNR 4-01 d.1 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 4-01 d.1 0310-03	Przemuirowanie przewodów kominowych - wykucie otworów	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
4	KNR 4-01 d.1 0310-04	Przemuirowanie przewodów kominowych - zamuirowanie otworów	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
5	kalkulacja d.1 własna	Odłączenie czopucha z kotła i zabezpieczenie otworu oraz ponowne zamontowanie czopucha po oczyszczeniu komina i uszczelnieniu.	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
6	kalkulacja d.1 własna	Wycyszczenie przewodu kominowego o wym 14X14cm z osadu sadzy i smoły za pomocą głowicy wirującej z łańcuszkami oraz uszczelnienie przewodu kominowego specjalistyczną zaprawą do uszczelniania kominów od wewnątrz.	m		
		17	m	17.00	
				RAZEM	17.00
7	KNR 4-01 d.1 0310-05 analogia	sprawdzenie przewodu po wykonaniu czyszczenia i uszczelnienia przez sfilmowanie przewodu w jakości HD	m		
		17	m	17.00	
				RAZEM	17.00
8	kalkulacja d.1 własna	Dostarczenie zamawiającemu protokołu sprawdzenia przewodu kominowego przez uprawnionego Mistrza Kominarskiego dopuszczające komin do użytkowania.	m		
		17	m	17.00	
				RAZEM	17.00