

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>					
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych ( płytki PCV)	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	(4.2*5.8*4*4)	m <sup>2</sup>	389.76	
				RAZEM	389.76
2	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach wej-	m <sup>2</sup>		
d.1	0211-01	cia	m <sup>2</sup>	389.76	
		389.76		RAZEM	389.76
3	NNRNKB	(z. VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1130-02	bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>	389.76	
		389.76		RAZEM	389.76
4	NNRNKB	(z. VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1130-03	dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m <sup>2</sup>	389.76	
		Krotność = 3		RAZEM	389.76
		389.76			
5	NNRNKB	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01		m <sup>2</sup>	389.76	
		389.76		RAZEM	389.76
6	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-05	PCW- homogeniczne	m <sup>2</sup>	389.76	
		389.76		RAZEM	389.76
7	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-05	PCW- homogeniczne- cokolik wys. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		((4.2+5.8)*2*4*4*0.1)-(4*4*0.9*4*0.1)	m <sup>2</sup>	26.24	
				RAZEM	26.24
8	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-09	wych	m <sup>2</sup>	389.76	
		389.76		RAZEM	389.76
9	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
d.1	1113-06	(4.2+5.8)*2*4*4*4*0.9*4	m	262.40	
				RAZEM	262.40
10	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość do 1 km wraz z	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-14	utylizacją	m <sup>3</sup>	4.11	
		312.96*0.01+0.98		RAZEM	4.11
11	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-16	każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 9	m <sup>3</sup>	4.11	
		4.11		RAZEM	4.11
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZEWNĘTRZNE- PODEST SCHODÓW WEJŚCOWYCH</b>			
12	NNRNKB	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-01		m <sup>2</sup>	20.27	
		2.55*2.65*3		RAZEM	20.27
13	KNNR 2	Posadzki z płytek granitowych o grubości do 2 cm i wielkości 30X30 cm lub	m <sup>2</sup>		
d.2	1807-01	podobne	m <sup>2</sup>		
	z.sz.5.4.		m <sup>2</sup>	20.27	
	9931 - 54			RAZEM	20.27
		20.27			
14	KNNR 2	Cokoliki z płytek granitowych o wysokości 10 cm	m		
d.2	1807-05		m	3.00	
	z.sz.5.4.			RAZEM	3.00
	9931 - 51				
		3.0			
15	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach po-	m <sup>2</sup>		
d.2	0211-01	destów wejściowych	m <sup>2</sup>	20.27	
		Krotność = 2		RAZEM	20.27
		20.27			
16	NNRNKB	(z. VII) Warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1130-01		m <sup>2</sup>	20.27	
		20.27		RAZEM	20.27
17	NNRNKB	(z. VII) Warstwy wyrównujące z zaprawy j w	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1130-03	Krotność = 5	m <sup>2</sup>	20.27	
		20.27			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	20.27
18	KNR 4-01	Obsadzenie ram, w podłogach betonowych przy wycieraczkach	szt.		
d.2	0322-05	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
19	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- cokół	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-08	150	m <sup>2</sup>	150.00	
				RAZEM	150.00
20	KNR 4-01	Malowanie farbami emulsyjnymi do wymalowań zewnętrznych cokołu	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-04	150	m <sup>2</sup>	150.00	
				RAZEM	150.00
21	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i drzwi na odległość do 1 km wraz z utylizacją gruzu	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-14	0.36	m <sup>3</sup>	0.36	
				RAZEM	0.36
22	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-16	Krotność = 9	m <sup>3</sup>	0.36	
		0.36		RAZEM	0.36
<b>3</b>		<b>Instalacja domofonowa ( 4 klatki, 54 mieszkania)</b>			
23	KNNR 5	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa	szt.		
d.3	0409-01	4*1	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
24	KNNR 5	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy UNIFON	szt.		
d.3	0409-02	3*13+15	szt.	54.00	
				RAZEM	54.00
25	KNNR 5	Montaż korytek instalacyjnych wraz z przebiciami przez stropy	m		
d.3	1105-07	4*60	m	240.00	
				RAZEM	240.00
26	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach	m		
d.3	0212-01	4*70	m	280.00	
				RAZEM	280.00
27	KNR 5-06	Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych bez ekranu o 5 żyłach o średnicy do 0.9 mm pod zaciski	końc.		
d.3	0702-02	4*45	końc.	180.00	
				RAZEM	180.00
28	KNR 5-06	Sprawdzanie działania aparatów	zesp.		
d.3	1707-07	54	zesp.	54.00	
				RAZEM	54.00