

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
2		ROBOTY ZEWNĘTRZNE- PODEST SCHODÓW WEJŚCOWYCH			
1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	2.55*2.65*3	m ²	20.27	
				RAZEM	20.27
2	KNNR 2	Posadzki z płytek granitowych o grubości do 2 cm i wielkości 30X30 cm lub podobne	m ²		
d.2	1807-01				
	z.sz.5.4.				
	9931 - 54				
		20.27	m ²	20.27	
				RAZEM	20.27
3	KNNR 2	Cokoliki z płytek granitowych o wysokości 10 cm	m		
d.2	1807-05				
	z.sz.5.4.				
	9931 - 51				
		3.0	m	3.00	
				RAZEM	3.00
4	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach podestów wejściowych	m ²		
d.2	0211-01	Krotność = 2			
		20.27	m ²	20.27	
				RAZEM	20.27
5	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
d.2	202 1130-01	20.27	m ²	20.27	
				RAZEM	20.27
6	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące z zaprawy j w	m ²		
d.2	202 1130-03	Krotność = 5			
		20.27	m ²	20.27	
				RAZEM	20.27
7	KNR 4-01	Obsadzenie ram,w podłożach betonowych przy wycieraczkach	szt.		
d.2	0322-05	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i drzwi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0108-14	wraz z utylizacją gruzu			
		0.36	m ³	0.36	
				RAZEM	0.36
9	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za	m ³		
d.2	0108-16	każdy następny 1 km			
		Krotność = 9			
		0.36	m ³	0.36	
				RAZEM	0.36
3		Instalacja domofonowa (3 klatki, 45 mieszkań)			
10	KNNR 5	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa	szt.		
d.3	0409-01	3*1	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
11	KNNR 5	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy UNIFON	szt.		
d.3	0409-02	3*15	szt.	45.00	
				RAZEM	45.00
12	KNNR 5	Montaż korytek instalacyjnych wraz z przebiciami przez stropy	m		
d.3	1105-07	3*60	m	180.00	
				RAZEM	180.00
13	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach	m		
d.3	0212-01	3*70	m	210.00	
				RAZEM	210.00
14	KNR 5-06	Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych bez ekranu o 5 żyłach o średnicy do 0.9 mm pod zaciski	końc.		
d.3	0702-02	3*45	końc.	135.00	
				RAZEM	135.00
15	KNR 5-06	Sprawdzanie działania aparatów	zesp.		
d.3	1707-07	54	zesp.	54.00	
				RAZEM	54.00