

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		INSTALACJA DOMOFONOWA			
1 d.1	KNNR 5 0409-01	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa - analogia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	E-0508 0800-05	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
3 d.1	KNR-W 5- 08 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
4 d.1	KNR 5-06 0702-04	Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych bez ekranu o 5 żyłach o średnicy do 0.9 mm pod zaciski	końc.		
		30	końc.	30.000	
				RAZEM	30.000
5 d.1	KNR 5-06 1707-07	Sprawdzanie działania aparatów	zesp.		
		4	zesp.	4.000	
				RAZEM	4.000
6 d.1	KNNR 5 0407-01	Montaż słuchawek UNIFON- analogia	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
7 d.1	kalk. włas- na	Montaż osprzętu drzwiowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Drzwi wejściowe do klatki A			
8 d.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		1.49*2.5	m ²	3.725	
				RAZEM	3.725
9 d.2	KNNR 3 0702-06	Wstawienie nowych drzwi zewnętrznych stalowych dwuskrzydłowych, ocieplonych z samozamykaczem i szybą bezpieczną w kolorze brąz (jak drzwi w klatkach B i C)	m ²		
		1.49*2.5	m ²	3.725	
				RAZEM	3.725
10 d.2	KNR 4-01 0708-05	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach	m		
		6.5	m	6.500	
				RAZEM	6.500
11 d.2	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie ościeża	m ²		
		6.5*0.25	m ²	1.625	
				RAZEM	1.625
12 d.2	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i drzwi na odległość do 1 km wraz z utylizacją	m ³		
		0.26	m ³	0.260	
				RAZEM	0.260
13 d.2	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	0.260	
		0.26	m ³	0.260	
				RAZEM	0.260
3		Malowanie klatek schodowych A,B,C			
14 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		[(4.2*5.8)*5*3]-4.0*1.0*5*3	m ²	305.400	
				RAZEM	305.400
15 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m ²		
		1.30*[(4.2+5.8)*2*5*3]	m ²	390.000	
				RAZEM	390.000
16 d.3	KNR 4-01 0205-03	Naprawa pęknięć na stykacj płyt stropowych	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
17 d.3	KNR-W 2- 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		390.00	m ²	390.000	
				RAZEM	390.000
18 d.3	KNR-W 2- 02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		305.4	m ²	305.400	
				RAZEM	305.400
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie zacieków farbami na plamy- analogia	m ²		
d.3	1202-06	50.00	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
20	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych su-	m ²		
d.3	1204-01	fitów	m ²	305.400	
		305.4		RAZEM	305.400
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.3	1204-02	ścian	m ²	390.000	
		390		RAZEM	390.000
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z	m ²		
d.3	1206-05	jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	450.000	
		1.5*[(4.2+5.8)*2*5*3]		RAZEM	450.000
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20	m		
d.3	1207-02	cm	m	300.000	
		[(4.2+5.8)*2*5*3]		RAZEM	300.000
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z	m ²		
d.3	1206-04	jednokrotnym szpachlowaniem- podciągów przy biegach schodowych	m ²	105.000	
		0.7*5*2*5*3		RAZEM	105.000
25	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.3	1212-05	1.1*[(4.0+6.0)*2*5*3]	m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
26	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.3	1215-02	Krotność = 3	m ²	81.000	
		81		RAZEM	81.000
27	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.3	1215-04	Krotność = 3	m ²	45.000	
		45		RAZEM	45.000
28	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.3	1215-08	Krotność = 3	m ²	305.400	
		305.4		RAZEM	305.400
29	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z podestami	szt.		
d.3	1215-09	Krotność = 3	szt.	120.000	
		120		RAZEM	120.000