

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw

ADRES INWESTYCJI : ul. Ogródzkiego 1-9, Rybnik

INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ADRES INWESTORA : 44-200 Rybnik, ul.Kościuszki 17

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Czyż

DATA OPRACOWANIA : 26.07.2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.07.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw przy ul. Ogrodowskiego 1-9					
1		NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA			
1	KNR 2-31 d.1 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm 223.60	m ² m ²	223.60	
				RAZEM	223.60
2	KNR 2-31 d.1 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 223.60	m ² m ²	223.60	
				RAZEM	223.60
3	KNR 2-31 d.1 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II 65.80	m m	65.80	
				RAZEM	65.80
4	KNR 2-31 d.1 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 1.48	m ³ m ³	1.48	
				RAZEM	1.48
5	KNR 2-31 d.1 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem z nakładką bezpieczną SBR 65.80	m m	65.80	
				RAZEM	65.80
6	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 223.60	m ² m ²	223.60	
				RAZEM	223.60
7	KNR 2-31 d.1 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 12 223.60	m ² m ²	223.60	
				RAZEM	223.60
8	kalk. ind. d.1	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej SBR+EPDM grubość min. 35mm 223.60	m ² m ²	223.60	
				RAZEM	223.60
9	KNR 2-01 d.1 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I- III 65.80	m ² m ²	65.80	
				RAZEM	65.80
10	KNR 2-23 d.1 0209-01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami 65.80	m ² m ²	65.80	
				RAZEM	65.80
11	KNR-W 4-01 d.1 0109-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) 44.72	m ³ m ³	44.72	
				RAZEM	44.72
12	KNR-W 4-01 d.1 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 4 44.72	m ³ m ³	44.72	
				RAZEM	44.72
13	kalk. ind. d.1	Opłata za wysypisko - ziemia 44.72	m ³ m ³	44.72	
				RAZEM	44.72