

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		5.0	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNR 4-01 0420-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m ²		
	korekta ob- miaru	10.00	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzym- sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 15.00 *0.4	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówek ceramicznych.	m ²		
		15.00*0.80	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie ołacenia dachu, odstęp łat ponad 24 cm	m ²		
		12.0	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępnie łat ponad 16 cm	m ²		
		12.00	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z bla- chy ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym 15.0*0.4	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNNR 2 0502-04	Pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej karpiówki	m ²		
		12.00	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie	m		
		25.00	m	25.000	
				RAZEM	25.000
12	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie, stalowe ocynkowane. Krotność = 1.5	m		
		25.00	m	25.000	
				RAZEM	25.000
13	KNR-W 2-02 0606-01	Zabezpieczenie dachu przed zalaniem z folii polietylenowej i papy	m ²		
		1.00*15.00	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
14	KNR-W 4-01 1216-01	Rozebranie zabezpieczenia dachu z folii i papy oraz desek	m ²		
		15.00	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
15	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na od- ległość do 1 km wraz z kosztem utylizacji gruzu	m ³		
		1.00	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każ- dy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		1.00	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000