

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Klatka schoda nr 1			
1.1		Schody zewnętrzne, odwodnienie			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1. 0212-01					
1	st. 1	2*1*0.15	m ³	0.30	
	st. 2	1*0.5*0.15	m ³	0.08	
				RAZEM	0.38
2	NNRNKB	(z.II) Schody betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu	m ³		
d.1. 202 0230c-1 01		poz. 1	m ³	0.38	
				RAZEM	0.38
3	KNR 2-01	Ręczne wykopy pod studzienkę ściekową i przykanalik kat.gr.IV	m ³		
d.1. 0310-03					
1		9.0*1	m ³	9.00	
				RAZEM	9.00
4	KNR-W 2-18	Podsypka pod studzienkę i rury grub. 10 cm	m ³		
d.1. 0511-01					
1		0.28*1	m ³	0.28	
				RAZEM	0.28
5	KNR-W 2-18	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i wpustem żeliwnym	szt.		
d.1. 0524-02					
1		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC o śr.160 mm	m		
d.1. 0408-02					
1		6.0*1	m	6.00	
				RAZEM	6.00
7	KNR-W 2-18	Obsypka rur i studzienki piaskiem grub. 25 cm	m ³		
d.1. 0511-04					
1		0.5*1	m ³	0.50	
				RAZEM	0.50
8	KNR 2-01	Zasypywanie przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat.gr.IV	m ³		
d.1. 0504-05					
1		5.0*1	m ³	5.00	
				RAZEM	5.00
9	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1. 0606-03					
1		3.00	m	3.00	
				RAZEM	3.00
10	KNR 2-02	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2	szt.		
d.1. 1219-03					
1	analogia	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2		Drzwi zewnętrzne- renowacja			
11	KNR 4-01	Demontaż drzwi na czas prac konserwatorskich	szt.		
d.1. 0917-20					
2		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1. 0354-04					
2		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR 2-02	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m		
d.1. 1015-01					
2		2*2+1	m	5.00	
				RAZEM	5.00
14	TZKNBK XIV	Ostrożne wyjęcie szyb z oczyszczeniem wrębów z ram drewnianych	m ²		
d.1. 0403-58					
2		2*1	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 d.1. 1101-02 z.sz. 2 5.3. 9911-02	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym grubości 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.5 m2 - ramy stare poz.14	m ² m ²	 2.00	
				RAZEM	2.00
16	TZKNBK XII d.1. 0503-53 2	Wymiana klamki z szyldem z założeniem na poprzed.miejscu bez naprawy miejsca uszk. 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
17	TZKNBK XII d.1. 0503-71 2	Wymiana zawiasy drzwiowej wbijanej z założeniem na poprzed.miejscu bez naprawy miejsca uszk. 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
18	KNR 4-01 d.1. 1211-04 2	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 poz.14	m ² m ²	 2.00	
				RAZEM	2.00
19	KNR 9-21 d.1. 0103-03 2	Ręczne czyszczenie i mycie drzwi drewnianych; powierzchnia otworów do 2 m2 poz.14	m ² m ²	 2.00	
				RAZEM	2.00
20	KNR 2-02 d.1. 1508-02 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni do 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom 1 poz.14	m ² p.o. m ² p.f.p. m ² p.o.	 2.00	1.00
				RAZEM	2.00
21	KNR 2-02 d.1. 1017-01 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1, 6 m2 fabrycznie wykończone - zawieszenie, regulacja poz.14	m ² m ²	 2.00	
				RAZEM	2.00
1.3		Piwnica			
1.3.1		Drzwi			
22	KNR 4-01 d.1. 0917-20 3.1	Demontaż drzwi na czas prac konserwatorskich 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
23	KNR 4-01 d.1. 1211-04 3.1	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0.7*2	m ² m ²	 1.40	
				RAZEM	1.40
24	KNR 9-21 d.1. 0103-03 3.1	Ręczne czyszczenie i mycie drzwi drewnianych; powierzchnia otworów do 2 m2 poz.23	m ² m ²	 1.40	
				RAZEM	1.40
25	KNR 2-02 d.1. 1508-08 3.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom 1 poz.23	m ² p.o. m ² p.f.p. m ² p.o.	 1.40	1.00
				RAZEM	1.40
26	KNR 2-02 d.1. 1017-01 3.1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1, 6 m2 fabrycznie wykończone - zawieszenie, regulacja poz.23	m ² m ²	 1.40	
				RAZEM	1.40
1.3.2		Ściany,sufity			
27	KNR AT-26 d.1. 0101-01 3.2	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	ściana	$(2.84*2+2.26+1.06*2+1.33*2+1.18*2+1.35*2+(2.26-0.93)+1.43*2)*1.90$ A (suma częściowa)		41.74	
	otwory	$0.8*1.8*4+0.9*1.8$ B (suma częściowa)		7.38	
	sufit	poz.30 C (obliczenia pomocnicze)		9.42	
		poz.27A- poz.27B D (obliczenia pomocnicze)		58.54	
		poz.27D*20%	m ²	34.36	
				6.87	
				RAZEM	6.87
28	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0710-01				
3.2		poz.27	m ²	6.87	
				RAZEM	6.87
29	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.	0713-01				
3.2		poz.27D- poz.30	m ²	24.94	
				RAZEM	24.94
30	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg i biegów schodowych folią	m ²		
d.1.	1216-01				
3.2		$2.26*2.84+1.18*1.35+1.06*1.33$	m ²	9.42	
				RAZEM	9.42
31	KNR-W 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.1.	0923-01				
3.2		poz.27B	m ²	7.38	
				RAZEM	7.38
32	KNR 4-01	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1.	0619-03				
3.2	ściany	poz.27D	m ²	34.36	
				RAZEM	34.36
33	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1.	1505-01				
3.2	ściany + sufit	poz.27D+poz.30	m ²	43.78	
				RAZEM	43.78
1.3.		Balustrada			
3					
34	KNR 4-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.prz ec.		
d.1.	1306-01				
3.3		2	szt.prz ec.	2.00	
				RAZEM	2.00
35	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m ² przy głębokości do 10 cm	szt.		
d.1.	0206-01				
3.3		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
36	TZKNBK	Montaż balustrady schodowa prosta z rur o dług.do 2.0 m	kg		
d.1.	XXIV 1404-				
3.3	02	4	kg	4.00	
				RAZEM	4.00
1.4		Schody			
37	KNR 4-01	Demontaż elementów schodów drewnianych - STOPNICE	szt.		
d.1.	0417-01				
4		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
38	KNR-W 2-02	Stopnie długości 1.1 m mocowane na konstrukcji stalowej	stopn.		
d.1.	1034-07				
4	analogia				
bieg nr 1		4	stopn.	4.00	
				RAZEM	4.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi - PODSTOPNICE	m		
d.1.	0707-05				
4	bieg nr 1	1.15*4	m	4.60	
				RAZEM	4.60
40	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie schodów drewnianych wraz z podestami, z balustradą	szt. (stopień)		
d.1.	0104-04		szt. (stopień)	36.00	
4		10+9+9+8			
				RAZEM	36.00
41	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową - STOPNICE	m ²		
d.1.	1509-01				
4	analogia	0.25*1.15*poz.40	m ²	10.35	
				RAZEM	10.35
42	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi PODSTOPNICE o wysokości do 20 cm	m		
d.1.	1207-02				
4	analogia	poz.39	m	4.60	
	bieg nr 1	poz.40*1.15	m	41.40	
				RAZEM	46.00
43	KNP 02	Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - pędzlami pierwszy raz	m		
d.1.	1313-01.02				
4		4*2.65	m	10.60	
				RAZEM	10.60
44	KNP 02	Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - pędzlami drugi raz	m		
d.1.	1313-01.03				
4		poz.43	m	10.60	
				RAZEM	10.60
45	KNR 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki prostokątne	szt.		
d.1.	0417-07				
4		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
46	KNR-W 2-02	Posadzki i parkiety - cokół	m		
d.1.	1122-05				
4		2.26+6.38+3+4*2*0.19-3*1	m	10.16	
				RAZEM	10.16
47	KNR-W 4-01	Malowanie olejne listew przyściennych - zagruntowanie	m		
d.1.	1217-01				
4		3.38+10*0.19+2*2.26+6.38*2+(9+9+9)*0.19-2*1	m	25.69	
		2.26+6.38+9*0.19-2*2*0.9	m	4.55	
				RAZEM	30.24
48	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych	m		
d.1.	1217-03				
4		poz.47	m	30.24	
				RAZEM	30.24
1.5	Spocznik (między 2 a 3 piętrem)				
49	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
d.1.	0803-02				
5		1.2*0.2	m ²	0.24	
		1.15*2*0.2	m ²	0.46	
				RAZEM	0.70
50	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Mycie wysokociśnieniowe podłoża betonowego malowanego - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	0801-09				
5	9915	poz.49	m ²	0.70	
				RAZEM	0.70
51	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - betonu i cegły	m ²		
d.1.	1506-04				
5		2.26*1.2	m ²	2.71	
				RAZEM	2.71
1.6	Drzwi na strych-renowacja				
52	KNR 4-01	Demontaż drzwi na czas prac konserwatorskich	szt.		
d.1.	0917-20				
6		3	szt.	3.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
63	KNR 4-01 d.1. 0713-01 7	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		poz.59C-poz.64	m ²	138.34	
				RAZEM	138.34
64	KNR 4-01 d.1. 0713-02 7	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		5.57*2.26+1.20*2.26 (2.4*2.26+4.38*2.26)*2	m ² m ²	15.30 30.65	
				RAZEM	45.95
65	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 7	Zabezpieczenie podłóg i biegów schodowych folią	m ²		
		6.38*2.26*3	m ²	43.26	
				RAZEM	43.26
66	KNR-W 2-02 d.1. 0923-01 7	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		poz.59B	m ²	19.12	
				RAZEM	19.12
67	KNR 2-02 d.1. 1505-01 7 z.sz.5.3 ściany + sufit	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m ²		
		poz.59C*0.70+poz.64	m ²	174.95	
				RAZEM	174.95
68	KNR 4-01 d.1. 1206-02 7 z.sz.2.3. ściany	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe	m ²		
		poz.59C*0.30	m ²	55.29	
				RAZEM	55.29
1.8		Roboty uzupełniające			
69	KNR 4-01 d.1. 1215-02 8	Mycie po robotach malarskich drzwi i okien	m ²		
		poz.59B	m ²	19.12	
				RAZEM	19.12
70	KNR 4-01 d.1. 1215-08 8 przedsionek	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		1.2*2.26	m ²	2.71	
				RAZEM	2.71
71	KNR 4-01 d.1. 1215-10 8	Mycie po robotach malarskich schodów	szt.		
		poz.40	szt.	36.00	
				RAZEM	36.00
72	KNR 4-01 d.1. 0106-04 8	Usunięcie z budynku gruzu i innych odpadów	m ³		
		4	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
73	KNR 2-21 d.1. 0101-01 8	Zebranie i złożenie gruzu w przyzmy	m ³		
		poz.72	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
74	KNR 4-01 d.1. 0108-09 8	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		poz.72	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
75	KNR 4-01 d.1. 0108-10 8	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - nast. 9km Krotność = 10 poz.74	m ³ m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
76	d.1. kalk. własna 8	Opłata za składowanie gruzu	m ³		
		poz.74	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
77	KNR 4-03 d.1. 1146-02 8 analogia	Demontaż płyty gipsowo - kartonowej - przedsionek	szt.		
		3	szt.	3.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
78	KNR 13-25 d.1. 1101-01 8 analogia	Demontaż tablicy	szt.	RAZEM	3.00
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
79	KNR 13-25 d.1. 1101-01 8 analogia	Demontaż skrzynki na listy	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
80	KNR 4-03 d.1. 0603-03 8	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
81	KNR 4-01 d.1. 1306-01 8 analogia	Demontaż haków	szt.przec.		
		50	szt.przec.	50.00	
				RAZEM	50.00
82	KNR-W 4-01 d.1. 1301-08 8 analogia	Wymiana rewizji	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
2		Klatka schoda nr 2			
2.1		Drzwi zewnętrzne- renowacja			
83	KNR 4-01 d.2. 0917-20 1	Demontaż drzwi na czas prac konserwatorskich	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
84	KNR 4-01 d.2. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
85	KNR 2-02 d.2. 1015-01 1	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m		
		2*2+1	m	5.00	
				RAZEM	5.00
86	TZKNBK XIV d.2. 0403-58 1	Ostrożne wyjęcie szyb z oczyszczeniem wrębów z ram drewnianych	m2		
		2*1	m2	2.00	
				RAZEM	2.00
87	KNR 4-01 d.2. 1101-02 z.sz. 1 5.3. 9911-02	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciętym grubości 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.5 m2 - ramy stare poz.86	m2		
			m2	2.00	
				RAZEM	2.00
88	TZKNBK XII d.2. 0503-53 1	Wymiana klamki z szyldem z założeniem na poprzed.miejscu bez naprawy miejsca uszk.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
89	TZKNBK XII d.2. 0503-71 1	Wymiana zawiasy drzwiowej wbijanej z założeniem na poprzed.miejscu bez naprawy miejsca uszk.	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
90	KNR 4-01 d.2. 1211-04 1	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 poz.86	m2		
			m2	2.00	
				RAZEM	2.00
91	KNR 9-21 d.2. 0103-03 1	Ręczne czyszczenie i mycie drzwi drewnianych; powierzchnia otworów do 2 m2 poz.86	m2		
			m2	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
92 d.2. 1	KNR 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni do 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom 1 poz.86	m ² p.o. m ² p.f.p. m ² p.o.	 2.00	1.00
				RAZEM	2.00
93 d.2. 1	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1, 6 m2 fabrycznie wykończone - zawieszenie, regulacja poz.86	m ² m ²	 2.00	
				RAZEM	2.00
2.2.		Piwnica			
2.2. 1		Drzwi			
94 d.2. 2.1	KNR 4-01 0917-20	Demontaż drzwi na czas prac konserwatorskich 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
95 d.2. 2.1	TZKNBK XII 0504504-03 analogia	Założenie na nowym miejscu zamka 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
96 d.2. 2.1	TZKNBK XII 0504-87	Założenie na nowym miejscu klamki z szyldem 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
97 d.2. 2.1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0.7*2	m ² m ²	 1.40	
				RAZEM	1.40
98 d.2. 2.1	KNR 9-21 0103-03	Ręczne czyszczenie i mycie drzwi drewnianych; powierzchnia otworów do 2 m2 poz.97	m ² m ²	 1.40	
				RAZEM	1.40
99 d.2. 2.1	KNR 2-02 1508-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom 1 poz.97	m ² p.o. m ² p.f.p. m ² p.o.	 1.40	1.00
				RAZEM	1.40
100 d.2. 2.1	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1, 6 m2 fabrycznie wykończone - zawieszenie, regulacja poz.97	m ² m ²	 1.40	
				RAZEM	1.40
2.2. 2		Ściany,sufit			
101 d.2. 2.2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
	ściany	(1.04*2+2.39*2+2*1.12+2.26*2-0.96+2*1+2.46*2+1.45*2)*1.90 A (suma częściowa)		42.71	
	otwory	0.8*1.8*4+0.9*1.8*2 B (suma częściowa)		42.71 9.00	
		C (obliczenia pomocnicze)		9.00	
	sufity	poz.104 poz.101A-poz.101B D (obliczenia pomocnicze)		51.71 8.88 33.71	
		poz.101D*10%	m ²	42.59 4.26	
				RAZEM	4.26

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
102	KNR 4-01 d.2. 0710-01 2.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) poz.101	m ²		
			m ²	4.26	
				RAZEM	4.26
103	KNR 4-01 d.2. 0713-01 2.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.101D-poz.104	m ²		
			m ²	33.71	
				RAZEM	33.71
104	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 2.2	Zabezpieczenie podłóg i biegów schodowych folią 1.04*2.39+1.12*2.26+1*2.46+1.46*0.96	m ²		
			m ²	8.88	
				RAZEM	8.88
105	KNR-W 2-02 d.2. 0923-01 2.2	Oslony okien folią polietylenową poz.101B	m ²		
			m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
106	KNR 4-01 d.2. 0619-03 2.2	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych ściany poz.101D	m ²		
			m ²	42.59	
				RAZEM	42.59
107	KNR 2-02 d.2. 1505-01 2.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ściany + sufit poz.101D+poz.104	m ²		
			m ²	51.47	
				RAZEM	51.47
2.2.		Balustrada			
3					
108	KNR 4-01 d.2. 1306-01 2.3	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 2	szt.przec.		
			szt.przec.	2.00	
				RAZEM	2.00
109	KNR 4-01 d.2. 0206-01 2.3	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m ² przy głębokości do 10 cm 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
110	TZKNBK d.2. XXIV 1404- 2.3 02	Montaż balustrady schodowa prosta z rur o dług.do 2.0 m 4	kg		
			kg	4.00	
				RAZEM	4.00
2.3		Schody			
111	KNR 9-21 d.2. 0104-04 3	Ręczne czyszczenie i mycie schodów drewnianych wraz z podestami, z balustradą 4+9+9+9+9	szt. (stopień) szt. (stopień)	40.00	
				RAZEM	40.00
112	KNR 4-01 d.2. 0707-05 3	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi - PODSTOPNICE bieg nr 1 1.10*4	m		
			m	4.40	
				RAZEM	4.40
113	KNR-W 4-01 d.2. 1207-02 3	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi PODSTOPNICE o wysokości do 20 cm analogia poz.111*1.15	m		
			m	46.00	
				RAZEM	46.00
114	KNR 2-02 d.2. 1509-01 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową - STOPNICE analogia 0.25*1.15*poz.111	m ²		
			m ²	11.50	
				RAZEM	11.50
115	KNP 02 d.2. 1313-01.02 3	Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - pędzlami pierwszy raz 4*2.65	m		
			m	10.60	
				RAZEM	10.60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
116	KNP 02 d.2. 1313-01.03 3	Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - pędzlami drugi raz	m		
		poz.115	m	10.60	
				RAZEM	10.60
117	KNR 4-01 d.2. 0417-03 z.sz. 3 2.2. 9908-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze - materiały z rozbiórki	m		
		1.10	m	1.10	
				RAZEM	1.10
118	KNR-W 2-02 d.2. 1122-05 3	Posadzki i parkiety - cokół	m		
		1.20+2.26*2+4.62+1.40+0.19*4-1*2-0.9*2*2	m	6.90	
				RAZEM	6.90
119	KNR-W 4-01 d.2. 1217-01 3	Malowanie olejne listew przyściennych - zagruntowanie	m		
		0.25*9+1.30+2.26+3.40+9*0.19+3.40+9*0.19+2.26+3.40+0.19*9	m	23.40	
				RAZEM	23.40
120	KNR-W 4-01 d.2. 1217-03 3	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych	m		
		poz.119	m	23.40	
				RAZEM	23.40
121	KNR-W 4-01 d.2. 1207-02 3	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
		6*1.2+3*2.26	m	13.98	
		-3*2*0.9-0.9	m	-6.30	
				RAZEM	7.68
2.4		Spocznik (3 piętro i między 2 i 3 piętrem)			
122	KNR 4-01 d.2. 0803-02 4	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
		1.2*0.2	m ²	0.24	
		1.15*2*0.2	m ²	0.46	
				RAZEM	0.70
123	ZKNR C-2 d.2. 0801-09 4 9915	Przygotowanie podłoża. Mycie wysokociśnieniowe podłoża betonowego malowanego - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.124	m ²	5.42	
				RAZEM	5.42
124	KNR 2-02 d.2. 1506-04 4	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - betonu i cegły	m ²		
		2.26*1.2	m ²	2.71	
		1.20*2.26	m ²	2.71	
				RAZEM	5.42
2.5		Drzwi na strych-renowacja			
125	KNR 4-01 d.2. 0917-20 5	Demontaż drzwi na czas prac konserwatorskich	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
126	KNR 4-01 d.2. 1211-04 5 wycena indywidualna jednostronnie	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 Krotność = 0.5	m ²		
		4*0.9*2	m ²	7.20	
				RAZEM	7.20
127	KNR 9-21 d.2. 0103-03 5 wycena indywidualna jednostronnie	Ręczne czyszczenie i mycie drzwi drewnianych; powierzchnia otworów do 2 m2 Krotność = 0.5	m ²		
		poz.126	m ²	7.20	
				RAZEM	7.20
128	KNR-W 7-12 d.2. 0115-01 5 analogia jednostronnie	Czyszczenie drzwi (okucie blachowe)	m ²		
		poz.126	m ²	7.20	
				RAZEM	7.20
129	KNR 2-02 d.2. 1508-08 5 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem Krotność = 0.5	m ² p.o.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom 1	m ² p.f.p.		1.00
	jednostronnie	poz.126	m ² p.o.	7.20	
				RAZEM	7.20
130	KNR 2-02 d.2. 1203-01 5 analogia	Malowanie okucia blachowego do 2 m2	m ²		
		poz.126	m ²	7.20	
				RAZEM	7.20
131	KNR 2-02 d.2. 1017-01 5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1, 6 m2 fabrycznie wykończone - zawieszenie, regulacja	m ²		
		poz.126	m ²	7.20	
				RAZEM	7.20
2.6		Ściany, sufity			
132	KNR AT-26 d.2. 0101-01 6	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
	ściany	2*(9.16+7.61)*0.5*4.60+2.26*(2.2+0.27+3.15+0.27+1.72)+2.26*(3.12+0.3+2.94+0.3+2.5)-(1.2*(1.2+2.26+1.8)) A (suma częściowa)		108.73	
	otwory (drzwi okna)	2*2*0.9+2*1+2*2*0.9+1.26*1.86+1.26*0.9+4*0.9*2 B (suma częściowa)		108.73 19.88	
	sufit	poz.132B*(-1) poz.140 C (obliczenia pomocnicze)		19.88 -19.88 33.90	
	przebieg do wys. 1,2m	poz.132C*15% 1.2*(1.2+2.26-1.00+1.8)	m ² m ²	142.63 21.39 5.11	
				RAZEM	26.50
133	KNR 4-01 d.2. 0206-01 6	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm	szt.		
		40	szt.	40.00	
				RAZEM	40.00
134	KNR 4-01 d.2. 0709-05 6	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		poz.132/0.5	szt.	53.00	
				RAZEM	53.00
135	KNR 4-01 d.2. 0716-03 6	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
	przebieg do wys. 1,2m	1.2*(1.2+2.26-1.00+1.8)	m ²	5.11	
				RAZEM	5.11
136	KNR-W 7-12 d.2. 0101-01 6	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		0.2*2.26*3	m ²	1.36	
				RAZEM	1.36
137	KNR 0-25 d.2. 0103-01 6	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych	m ²		
		poz.136	m ²	1.36	
				RAZEM	1.36
138	KNR 0-25 d.2. 0202-01 6 0201 B 02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości do 25 mikrometrów (wydajność katalogowa 10 m2 / dm3)	m ²		
		poz.136	m ²	1.36	
				RAZEM	1.36
139	KNR 4-01 d.2. 0713-01 6	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		poz.132C-poz.140	m ²	108.73	
				RAZEM	108.73
140	KNR 4-01 d.2. 0713-02 6	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		3.80*2.26+1.2*2.26	m ²	11.30	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2.4*2.26+2.6*2.26)*2	m ²	22.60	
				RAZEM	33.90
141	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg i biegów schodowych folią	m ²		
d.2.	1216-01				
6		4.60*2.26*3	m ²	31.19	
				RAZEM	31.19
142	KNR-W 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.2.	0923-01				
6		poz.132B	m ²	19.88	
				RAZEM	19.88
143	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m ²		
d.2.	1505-01				
6	z.sz.5.3	poz.132C*0.70+poz.140	m ²	133.74	
	ściany + sufit			RAZEM	133.74
144	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe	m ²		
d.2.	1206-02				
6	z.sz.2.3.	poz.132C*0.30	m ²	42.79	
	ściany			RAZEM	42.79
2.7		Roboty uzupełniające			
145	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi i okien	m ²		
d.2.	1215-02				
7		poz.132B	m ²	19.88	
				RAZEM	19.88
146	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
d.2.	1215-08				
7	przedsionek	1.2*2.26	m ²	2.71	
				RAZEM	2.71
147	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich schodów	szt.		
d.2.	1215-10				
7		poz.111	szt.	40.00	
				RAZEM	40.00
148	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu i innych odpadów	m ³		
d.2.	0106-04				
7		4	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
149	KNR 2-21	Zebranie i złożenie gruzu w pryzmy	m ³		
d.2.	0101-01				
7		poz.148	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
150	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.2.	0108-09				
7		poz.148	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
151	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - nast. 9km	m ³		
d.2.	0108-10	Krotność = 10			
7		poz.150	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
152	KNR 4-01	Oplata za składowanie gruzu	m ³		
d.2.	kalk. własna				
7		poz.150	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
153	KNR 13-25	Demontaż tablicy	szt.		
d.2.	1101-01				
7	analogia	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
154	KNR 13-25	Demontaż skrzynki na listy	szt.		
d.2.	1101-01				
7	analogia	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
155	KNR 4-01	Demontaż haków	szt.prz		
d.2.	1306-01		ec.		
7	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		40	szt.prz ec.	40.00	
				RAZEM	40.00
156	KNNR 5 d.2. 0311-06 7	Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów - pokrywa puszek montowana w kanale instalacyjnym	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Klatka schoda nr 3			
3.1		Drzwi zewnętrzne- renowacja			
157	KNR 4-01 d.3. 0917-20 1	Demontaż drzwi na czas prac konserwatorskich	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
158	KNR 4-01 d.3. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
159	KNR 2-02 d.3. 1015-01 1	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m		
		2*2+1	m	5.00	
				RAZEM	5.00
160	TZKNBK XIV d.3. 0403-58 1	Ostrożne wyjęcie szyb z oczyszczeniem wrębów z ram drewnianych	m ²		
		2*1	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
161	KNR 4-01 d.3. 1101-02 z.sz. 1 5.3. 9911-02	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym grubości 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.5 m2 - ramy stare poz.160	m ²		
			m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
162	TZKNBK XII d.3. 0503-53 1	Wymiana klamki z szyldem z założeniem na poprzed.miejscu bez naprawy miejsca uszk.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
163	TZKNBK XII d.3. 0503-71 1	Wymiana zawiasy drzwiowej wbijanej z założeniem na poprzed.miejscu bez naprawy miejsca uszk.	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
164	KNR 4-01 d.3. 1211-04 1	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		poz.160	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
165	KNR 9-21 d.3. 0103-03 1	Ręczne czyszczenie i mycie drzwi drewnianych; powierzchnia otworów do 2 m2	m ²		
		poz.160	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
166	KNR 2-02 d.3. 1508-02 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni do 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem	m ² p.o.		
		Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom	m ² p.f.p.		1.00
		1	m ² p.o.	2.00	
		poz.160		RAZEM	2.00
167	KNR 2-02 d.3. 1017-01 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni do 1, 6 m2 fabrycznie wykończone - zawieszenie, regulacja	m ²		
		poz.160	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
3.2		Piwnica			
3.2.1		Drzwi			
168	KNR 4-01 d.3. 0917-20 2.1	Demontaż drzwi na czas prac konserwatorskich	szt.		
		1	szt.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00
169	TZKNBK XII d.3. 0504504-03 2.1 analogia	Założenie na nowym miejscu zamka	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
170	TZKNBK XII d.3. 0504-87 2.1	Założenie na nowym miejscu klamki z szyldem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
171	KNR 4-01 d.3. 1211-04 2.1	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		0.7*2	m ²	1.40	
				RAZEM	1.40
172	KNR 9-21 d.3. 0103-03 2.1	Ręczne czyszczenie i mycie drzwi drewnianych; powierzchnia otworów do 2 m2	m ²		
		poz. 171	m ²	1.40	
				RAZEM	1.40
173	KNR 2-02 d.3. 1508-08 2.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem	m ² p.o.		
		Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom 1	m ² p.f.p.		1.00
		poz. 171	m ² p.o.	1.40	
				RAZEM	1.40
174	KNR 2-02 d.3. 1017-01 2.1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1, 6 m2 fabrycznie wykończone - zawieszenie, regulacja	m ²		
		poz. 171	m ²	1.40	
				RAZEM	1.40
3.2.		Ściany,sufit			
2					
175	KNR AT-26 d.3. 0101-01 2.2	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
		ściany (1.12*2+2.26*2+2*1.61+1.02*1.04+1.8*1.06-0.96)*1.90 A (suma częściowa)		22.78	
		otwory 0.8*1.8*4+0.9*1.8*2 B (suma częściowa)		22.78 9.00	
		C (obliczenia pomocnicze)		9.00	
		sufity poz. 182 poz. 175A-poz. 175B D (obliczenia pomocnicze)		31.78 7.04 13.78	
		poz. 175D*10%	m ²	20.82 2.08	
				RAZEM	2.08
176	KNR 4-01 d.3. 0339-03 2.2	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1.90	m	1.90	
				RAZEM	1.90
177	KNR 13-23 d.3. 0103-07 2.2	Wykucie ręczne bruzd w konstrukcjach z cegieł lub bloczków z betonu komórkowego - strop	m ³		
		1.12*0.25*0.25	m ³	0.07	
		0.7*0.25*0.25*2	m ³	0.09	
				RAZEM	0.16
178	KNR 4-01 d.3. 0325-04 2.2	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		poz. 176	m	1.90	
				RAZEM	1.90
179	KNR 4-01 d.3. 0324-04 2.2	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		1.12+2*0.7	m	2.52	
				RAZEM	2.52

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
180	KNR 4-01 d.3. 0710-01 2.2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) poz.175+1.90*0.25+1.12*0.25+0.7*2*0.25	m ²		
			m ²	3.19	
				RAZEM	3.19
181	KNR 4-01 d.3. 0713-01 2.2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.175D-poz.182	m ²		
			m ²	13.78	
				RAZEM	13.78
182	KNR-W 4-01 d.3. 1216-01 2.2	Zabezpieczenie podłóg i biegów schodowych folią 1.02*1.04+1.12*2.26+1.06*1.8+1.60*0.96	m ²		
			m ²	7.04	
				RAZEM	7.04
183	KNR-W 2-02 d.3. 0923-01 2.2	Oslony okien folią polietylenową poz.175B	m ²		
			m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
184	KNR 4-01 d.3. 0619-03 2.2	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych ściany poz.175D	m ²		
			m ²	20.82	
				RAZEM	20.82
185	KNR 2-02 d.3. 1505-01 2.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ściany + sufit poz.175D+poz.182	m ²		
			m ²	27.86	
				RAZEM	27.86
3.2.		Balustrada			
3					
186	KNR 4-01 d.3. 1306-01 2.3	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 2	szt.przec.		
			szt.przec.	2.00	
				RAZEM	2.00
187	KNR 4-01 d.3. 0206-01 2.3	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
188	TZKNBK d.3. XXIV 1404- 2.3 02	Montaż balustrady schodowa prosta z rur o dług.do 2.0 m 4	kg		
			kg	4.00	
				RAZEM	4.00
3.3		Schody			
189	KNR 9-21 d.3. 0104-04 3	Ręczne czyszczenie i mycie schodów drewnianych wraz z podestami, z balustradą 4+9+9+9+10	szt. (stopień) szt. (stopień)	41.00	
				RAZEM	41.00
190	KNR 4-01 d.3. 0707-05 3	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi - PODSTOPNICE bieg nr 1 1.10*4	m		
			m	4.40	
				RAZEM	4.40
191	KNR-W 4-01 d.3. 1207-02 3	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi PODSTOPNICE o wysokości do 20 cm analogia poz.189*1.15	m		
			m	47.15	
				RAZEM	47.15
192	KNR 2-02 d.3. 1509-01 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową - STOPNICE analogia 0.25*1.15*poz.189	m ²		
			m ²	11.79	
				RAZEM	11.79
193	KNP 02 d.3. 1313-01.02 3	Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - pędzlami pierwszy raz 4*2.65	m		
			m	10.60	
				RAZEM	10.60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
194	KNP 02 d.3. 1313-01.03 3	Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - pędzlami drugi raz	m		
		poz.193	m	10.60	
				RAZEM	10.60
195	KNR 4-01 d.3. 0417-07 3	Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki prostokątne	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
196	KNR 4-01 d.3. 0417-01 3	Demontaż elementów schodów drewnianych - stopień	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
197	KNR-W 2-02 d.3. 1034-07 3 analogia	Stopnie długości 1.1 m mocowane na konstrukcji stalowej	stopn.		
		1	stopn.	1.00	
				RAZEM	1.00
198	KNR-W 2-02 d.3. 1122-05 3	Posadzki i parkiety - cokół	m		
		1.2+2.26+1.2+2.26+1.2+2.26+1.2+2+2.26+1.2+2.26+2	m	21.30	
				RAZEM	21.30
199	KNR-W 4-01 d.3. 1217-01 3	Malowanie olejne listew przyściennych - zagruntowanie	m		
		2*(0.25*8+0.17*9)+1.2+1.2+0.25*8+0.17*9+1.2*2+2.26+0.25*9+0.17*10+2.26+4*0.25*2+4*0.17*2-1-0.9*8	m	19.02	
				RAZEM	19.02
200	KNR-W 4-01 d.3. 1217-03 3	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych	m		
		poz.199	m	19.02	
				RAZEM	19.02
3.4		Spocznik (między 2 a 3 piętrem i 3 piętro)			
201	KNR 4-01 d.3. 0803-02 4	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
		1.2*0.2	m ²	0.24	
		1.15*2*0.2	m ²	0.46	
				RAZEM	0.70
202	ZKNR C-2 d.3. 0801-09 4 9915	Przygotowanie podłoża. Mycie wysokociśnieniowe podłoża betonowego malowanego - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.203	m ²	5.42	
				RAZEM	5.42
203	KNR 2-02 d.3. 1506-04 4	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - betonu i cegły	m ²		
		2.26*1.2	m ²	2.71	
		1.20*2.26	m ²	2.71	
				RAZEM	5.42
3.5		Drzwi na strych-renowacja			
204	KNR 4-01 d.3. 0917-20 5	Demontaż drzwi na czas prac konserwatorskich	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
205	KNR 4-01 d.3. 1211-04 5 wycena indywidualna jednostronnie	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 Krotność = 0.5	m ²		
		4*0.9*2	m ²	7.20	
				RAZEM	7.20
206	KNR 9-21 d.3. 0103-03 5 wycena indywidualna jednostronnie	Ręczne czyszczenie i mycie drzwi drewnianych; powierzchnia otworów do 2 m2 Krotność = 0.5	m ²		
		poz.205	m ²	7.20	
				RAZEM	7.20
207	KNR-W 7-12 d.3. 0115-01 5 analogia jednostronnie	Czyszczenie drzwi (okucie blachowe)	m ²		
		poz.205	m ²	7.20	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.20
208 d.3. 6	KNR 2-02 1508-08 5 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem Krotność = 0.5 Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom 1	m ² p.o. m ² p.f.p.		1.00
	jednostronnie	poz.205	m ² p.o.	7.20	
				RAZEM	7.20
209 d.3. 6	KNR 2-02 1203-01 5 analogia	Malowanie okucia blachowego do 2 m2 poz.205	m ² m ²		7.20
				RAZEM	7.20
210 d.3. 6	KNR 2-02 1017-01 5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1, 6 m2 fabrycznie wykończone - zawieszenie, regulacja poz.205	m ² m ²		7.20
				RAZEM	7.20
3.6		Ściany, sufit			
211 d.3. 6	KNR AT-26 0101-01 6 ściany	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków 2*(9.16+7.61)*0.5*4.75+2.26*(2.2+0.27+3.15+0.27+1.72)+2.26*(3.12+0.3+2.94+0.3+2.5)-(1.2*(1.2+2.26+2.00)) A (suma częściowa)	m ²	111.01	
	otwory (drzwi okna)	2*2*0.9+2*1+2*2*0.9+1.26*1.86+1.26*0.9+4*0.9*1.90 B (suma częściowa)		111.01 19.52	
	sufit	poz.211B*(-1) poz.219 C (obliczenia pomocnicze)		19.52 -19.52 35.57	
	przedsionek do wys 1,2m	poz.211C*15% 1.2*(1.2+2.26-1.00+2.0)	m ² m ²	146.58 21.99 5.35	
				RAZEM	27.34
212 d.3. 6	KNR 4-01 0206-01 6	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm 20	szt. szt.		20.00
				RAZEM	20.00
213 d.3. 6	KNR 4-01 0709-05 6	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach poz.211/0.5	szt. szt.		54.68
				RAZEM	54.68
214 d.3. 6	KNR 4-01 0716-03 6 przedsionek do wys. 1,2m	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 1.2*(1.2+2.26-1.00+2.0)	m ² m ²		5.35
				RAZEM	5.35
215 d.3. 6	KNR-W 7-12 0101-01 6	Czyszczanie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 0.2*2.26*3	m ² m ²		1.36
				RAZEM	1.36
216 d.3. 6	KNR 0-25 0103-01 6	Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych poz.215	m ² m ²		1.36
				RAZEM	1.36
217 d.3. 6	KNR 0-25 0202-01 0201 B 02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości do 25 mikrometrów (wydajność katalogowa 10 m2 / dm3) poz.215	m ² m ²		1.36
				RAZEM	1.36
218 d.3. 6	KNR 4-01 0713-01 6	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.211C-poz.219	m ² m ²		111.01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	111.01
219	KNR 4-01 d.3. 0713-02 6	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 4.24*2.26+1.2*2.26 2*(2.4*2.26+2.75*2.26)	m ² m ² m ²	 12.29 23.28	
				RAZEM	35.57
220	KNR-W 4-01 d.3. 1216-01 6	Zabezpieczenie podłóg i biegów schodowych folią 4.75*2.26*3	m ² m ²	 32.21	
				RAZEM	32.21
221	KNR-W 2-02 d.3. 0923-01 6	Oslony okien folią polietylenową poz.211B	m ² m ²	 19.52	
				RAZEM	19.52
222	KNR 2-02 d.3. 1505-01 6 z.sz.5.3 ściany + sufit	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe poz.211C*0.70+poz.219	m ² m ²	 138.18	
				RAZEM	138.18
223	KNR 4-01 d.3. 1206-02 6 z.sz.2.3. ściany	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe poz.211C*0.30	m ² m ²	 43.97	
				RAZEM	43.97
3.7		Roboty uzupełniające			
224	KNR 4-01 d.3. 1215-02 7	Mycie po robotach malarskich drzwi i okien poz.211B	m ² m ²	 19.52	
				RAZEM	19.52
225	KNR 4-01 d.3. 1215-08 7 przedsionek	Mycie po robotach malarskich posadzek 1.2*2.26	m ² m ²	 2.71	
				RAZEM	2.71
226	KNR 4-01 d.3. 1215-10 7	Mycie po robotach malarskich schodów poz.189	szt. szt.	 41.00	
				RAZEM	41.00
227	KNR 4-01 d.3. 0106-04 7	Usunięcie z budynku gruzu i innych odpadów 4	m ³ m ³	 4.00	
				RAZEM	4.00
228	KNR 2-21 d.3. 0101-01 7	Zebranie i złożenie gruzu w przyzmy poz.227	m ³ m ³	 4.00	
				RAZEM	4.00
229	KNR 4-01 d.3. 0108-09 7	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km poz.227	m ³ m ³	 4.00	
				RAZEM	4.00
230	KNR 4-01 d.3. 0108-10 7	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - nast. 9km Krotność = 10 poz.229	m ³ m ³	 4.00	
				RAZEM	4.00
231	d.3. kalk. własna 7	Opłata za składowanie gruzu poz.229	m ³ m ³	 4.00	
				RAZEM	4.00
232	KNR 13-25 d.3. 1101-01 7 analogia	Demontaż tablicy 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
233	KNR 13-25 d.3. 1101-01 7 analogia	Demontaż skrzynki na listy	szt.		

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszcz</i>	<i>Razem</i>
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
234 d.3. 7	KNR 4-01 1306-01 analogia	Demontaż haków	szt.prz ec.		
		20	szt.prz ec.	20.00	
				RAZEM	20.00