

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Tynki, okładziny oraz malowanie			
1.1		Ściany i sufity			
1	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
d.1.	0101-01				
1					
	przedsionek	<sufit> 1.19*1.50 A (suma częściowa)	m ²	1.79	
			m ²	1.79	
		<ściany> 2.56*0.20+1*0.3*3 B (suma częściowa)	m ²	1.41	
			m ²	1.41	
				RAZEM	3.20
2	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.	0713-01				
1					
	parter	(1.5*2+1.9)*2.56+2*2*0.3*2.56+2.38*2.56+(1.14+1.00)*1.90+2*0.3*2.56+3.80*2.87		38.22	
	piętro 1	(2.51*2+1.45+1.56+2.90)*2.87+0.3*(1.45+1.56)+0.8*2.65		34.39	
	piętro 2	(2*2+1.38+2.51*2+2.62)*2.87+0.3*2.62		38.15	
	podasze	(3.4+2.4)*2.89+4.6*0.5*(2.89+2)+(1+1.75)*2		33.51	
		A (suma częściowa)		144.27	
	drzwi	<parter> 0.9*2+0.7*1.85 <piętro 2> 2*0.8*2		3.10	
		<poddasze> 0.9*2		3.20	
	okna	<piętro 1> 1.16*1.04 <piętro 2> 1.16*1.04		1.80	
		B (suma częściowa)		1.21	
				1.21	
		C (obliczenia pomocnicze)		10.52	
		poz.2A-poz.2B-poz.1B	m ²	154.79	
				132.34	
				RAZEM	132.34
3	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1.	0713-02				
1					
	parter	1.19*1.5+2*0.3*1.19+1.19*(1.14+1.20)		5.28	
	piętro 1	2.51*1.45+2.51*2.65		10.29	
	piętro 2	1.38*2.51+2.62*2.51		10.04	
	podasze	(1.39+1.6+1.64)*2.4+1.65*1		12.76	
		A (suma częściowa)		38.37	
	okno	<poddasze> 0.5*0.5		0.25	
		B (suma częściowa)		0.25	
		C (obliczenia pomocnicze)		38.62	
		poz.3A-poz.3B-poz.1A	m ²	36.33	
				RAZEM	36.33
4	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
d.1.	0716-03				
1					
	spocznik 1	poz.1 1.2*0.5	m ²	3.20	
			m ²	0.60	
				RAZEM	3.80
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m ²		
d.1.	1505-01				
1	z.sz.5.3				
	ściany	(poz.2A+poz.2B)*0.55	m ²	85.13	
	sufity	poz.3	m ²	36.33	
				RAZEM	121.46
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe	m ²		
d.1.	1206-02				
1	z.sz.2.3.				
	ściany	(poz.2A+poz.2B)*0.45	m ²	69.66	
				RAZEM	69.66
7	KNR 13-12	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych pełnych z dwukrotnym szpachlowaniem i szlifowanie	m ²		
d.1.	1302-02				
1					
	przy wejściu do GZG	0.5*(1.9+1)*1+0.5*0.6*1	m ²	1.75	
	ściana				
	drzwi do GZG	0.7*1.85	m ²	1.30	
				RAZEM	3.05

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.2		Posadzki			
8	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1. 0504-03					
2		na schodach 0.19*3*1.14+2*0.30*1.14+0.19*3*1.19+2*0.30*1.19	m ²	2.73	
		A (suma częściowa)			
			m ²	2.73	
		posadzka 1.5*1.19+1.14*1.19	m ²	3.14	
		B (suma częściowa)			
			m ²	3.14	
				RAZEM	5.87
9	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1. 1118-03					
2		1.14*1	m ²	1.14	
		poz. 8B	m ²	3.14	
				RAZEM	4.28
10	KNR 0-12	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1. 1120-03					
2		poz. 8A	m ²	2.73	
				RAZEM	2.73
1.3		Schody			
11	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie schodów drewnianych wraz z podestami, z balustradą	szt. (stopień)		
d.1. 0104-04			szt. (stopień)	57.00	
3		57			
				RAZEM	57.00
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych - spoczniki i podesty piętrowe	m ²		
d.1. 1509-01					
3		piętro 1 2.51*1.45	m ²	3.64	
		piętro 2 1.38*2.51+2.62*2.51	m ²	10.04	
		podasze 1.39*2.4+4.1*1+0.26*2*1.30	m ²	8.11	
				RAZEM	21.79
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych stopni	szt		
d.1. 1509-04					
3		analogia			
		poz. 11	szt	57.00	
				RAZEM	57.00
14	KNP 02	Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - pędzlami pierwszy raz	m		
d.1. 1313-01.02					
3		2.5+1.2+2.4+1.56+2*2+2.1+1.6	m	15.36	
				RAZEM	15.36
15	KNP 02	Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - pędzlami drugi raz	m		
d.1. 1313-01.03					
3		poz. 14	m	15.36	
				RAZEM	15.36
16	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
d.1. 1112-05					
3		poz. 12	m ²	21.79	
				RAZEM	21.79
17	KNR 2-02	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW	m ²		
d.1. 1114-03					
3		57*(0.19*0.6+0.30*0.6)	m ²	16.76	
				RAZEM	16.76
18	KNR-W 2-02	Wykładziny stopni schodowych - listwy z tworzyw sztucznych	m		
d.1. 1125-05					
3		0.6*57	m	34.20	
				RAZEM	34.20
1.4		Elementy instalacji			
19	KNNR 2	Malowanie rur kanalizacyjnych	m		
d.1. 1404-08					
4		1.2	m	1.20	
				RAZEM	1.20
20	KSNR 2	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm - woda i gaz	m		
d.1. 1304-04					
4					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	gaz woda	<piętro 1 i 2>1.26+1.45+2.98*2+2.9*2+2*1.50 <parter>1.19+2.38+1.90 <na poddaszu>1.8+4.36+5.14	m m m	17.47 5.47 11.30	
				RAZEM	34.24
2		ROBOTY DODATKOWE			
2.1		Do robót malarskich			
21 d.2. 1216-01 1	KNR-W 4-01 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg i biegów schodowych folią 2.51*(1.45+1.56+2.90)*3	m ² m ²	 44.50	
				RAZEM	44.50
22 d.2. 0923-01 1	KNR-W 2-02 0923-01 1	Ośłony drzwi i okien folią polietylenową poz.2B+poz.3B 2*0.9*2 piętro 1 piętro 2 poddasze 0.8*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 10.77 3.60 3.60 1.60	
				RAZEM	19.57
23 d.2. 0313-01.01 1	KNP 02 0313-01.01 1	Listwy tynkarskie o dł. do 3.0 m przedsionek 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
2.2		Inne			
24 d.2. 0311-06 2	KNNR 5 0311-06 2	Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów - pokrywa puszkii montowana w kanale instalacyjnym 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
25 d.2. 1105-07 2	KNNR 5 1105-07 2	Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów piętro 1 piętro 2	m m m	 11.49 9.08	
				RAZEM	20.57
26 d.2. 2011-07 2 analogia	KNR 0-14 2011-07 2 analogia	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych wjazdu dachowego, jednowarstwowa 50 - 01 0.5*0.35*4+0.5	m ² m ²	 1.20	
				RAZEM	1.20
27 d.2. 2012-02 2	KNR 0-14 2012-02 2	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD - obudowa otworu w suficie na poddaszu 0.30*1.00	m ² m ²	 0.30	
				RAZEM	0.30
28 d.2. 0101-03 2	KNR 0-34 0101-03 2	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E) 0.5	m m	 0.50	
				RAZEM	0.50
29 d.2. 0524-03 2 analogia	KNR BC-02 0524-03 2 analogia	Parapety PVC na kleju cienkowarstwowy o szer.150 mm i dł. do 2 m 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
30 d.2. 1219-03 2	KNR 2-02 1219-03 2	Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
3		ROBOTY PORZĄDKOWE			
31 d.3 1215-02	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi i okien poz.22	m ² m ²	 19.57	
				RAZEM	19.57
32 d.3 1215-08	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek poz.3	m ² m ²	 36.33	
				RAZEM	36.33
33 d.3 1215-10	KNR 4-01 1215-10	Mycie po robotach malarskich schodów poz.11	szt. szt.	 57.00	
				RAZEM	57.00
34 d.3 0106-04	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i innych odpadów	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
35	KNR 2-21	Zebranie i złożenie gruzu w przyzmy	m ³		
d.3	0101-01				
		poz.34	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
36	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.3	0108-09				
		poz.34	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
37	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy	m ³		
d.3	0108-10	nast. 1 km - nast. 9km			
		Krotność = 10			
		poz.36	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
38		Oplata za składowanie gruzu	m ³		
d.3	kalk. własna				
		poz.36	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00