
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA GARAŻY Z UTWARDZENIEM TERENU
ADRES INWESTYCJI : ul. Andersa 16
INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : 44-200 Rybnik ul. Kościuszki 17
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tomasz Radziej
DATA OPRACOWANIA : 17 listopad 2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17 listopad 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Andersa 16 - garaże					
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
d.1	0509-02	165,0	m ²	165,00	
				RAZEM	165,00
2	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
d.1	0403-02	165,0	m ²	165,00	
				RAZEM	165,00
3	KNR 4-04	Przewracanie murów - mechanicznie	m ³		
d.1	0601-01 analogia	54,48	m ³	54,48	
				RAZEM	54,48
4	KNR 4-04	Burzenie podłoża z betonu o grubości 5-10 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m ³		
d.1	0603-06	16,0	m ³	16,00	
				RAZEM	16,00
5	KNR 4-04	Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grubości 20-30 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m ³		
d.1	0603-02	17,79	m ³	17,79	
				RAZEM	17,79
6	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³		
d.1	1103-01	poz.3+poz.4+poz.5	m ³	88,27	
				RAZEM	88,27
2 Wywozy					
7	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
d.2	1103-04	poz.3 poz.4 poz.5	m ³ m ³ m ³	54,48 16,00 17,79	
				RAZEM	88,27
8	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.2	1103-05	Krotność = 9 poz.7	m ³	88,27	
				RAZEM	88,27
9	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu	m ³		
d.2		poz.7	m ³	88,27	
				RAZEM	88,27
10	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km	m ³		
d.2	1105-01	papa	m ³	3,30	
		A (suma częściowa)	m ³	3,30	
	drewno	poz.2*0,05	m ³	8,25	
		B (suma częściowa)	m ³	8,25	
				RAZEM	11,55
11	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³		
d.2	1105-02	Krotność = 9 poz.10	m ³	11,55	
				RAZEM	11,55
12	kalk. własna	Opłata za składowanie i utylizację odpadów niebezpiecznych - papa.	m ³		
d.2		poz.10A	m ³	3,30	
				RAZEM	3,30
3 Utwardzenie nawierzchni					
13	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.3	1105-02	50,0	m ²	50,00	
				RAZEM	50,00
14	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04	3,5	m ³	3,50	
				RAZEM	3,50
15	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0403-03	42,0+5,0*2	m	52,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	52,00
16	KNR 2-31 d.3 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 60 cm 180,0	m ² m ²	 180,00	
				RAZEM	180,00
17	KNNR 1 d.3 0206-02 analiza indywidualna	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. z kosztami wysypiska 108,0	m ³ m ³	 108,00	
				RAZEM	108,00
18	KNNR 1 d.3 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9 poz.17	m ³ m ³	 108,00	
				RAZEM	108,00
19	KNNR 6 d.3 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.16	m ² m ²	 180,00	
				RAZEM	180,00
20	KNR 2-31 d.3 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm poz.19	m ² m ²	 180,00	
				RAZEM	180,00
21	KNR 2-31 d.3 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm poz.20	m ² m ²	 180,00	
				RAZEM	180,00
22	KNR 2-31 d.3 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.20	m ² m ²	 180,00	
				RAZEM	180,00
23	KNR 2-25 d.3 0407-03 3	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m ²) - 60x40x8 poz.22	m ² m ²	 180,00	
				RAZEM	180,00
24	KNR 2-31 d.3 0202-05 analogia	Nawierzchnia żwirowa - grubość 5 cm - uzupełnienie otworów płyt ażurowych żwirem poz.23*0,5	m ² m ²	 90,00	
				RAZEM	90,00
4		Roboty uzupełniające			
25	KNP 01 d.4 1346-01.01	Karczowanie krzewów o średnicy korony do 1 m 10	szt. szt.	 10,00	
				RAZEM	10,00
26	KNR 2-01 d.4 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 1,0*42,0	m ² m ²	 42,00	
				RAZEM	42,00
27	KNR 2-01 d.4 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej poz.26	m ² m ²	 42,00	
				RAZEM	42,00