



**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Rybniku**

ul. Tadeusza Kościuszki 17 44-200 Rybnik,
t +48 32 42 94 860 , f +48 32 42 94 889
zgm@zgm.rybnik.pl

WYKONAWCY

DZP.1120.0020.2018

Rybnik, dnia 29 maja 2018 r.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE z dn. 23.05.2018 r.,
dot. przetargu nieograniczonego na
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadłubka w Rybniku”**

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, mimo iż nie jest do tego zobowiązany, z uwagi na fakt, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie przewidzianym na jego złożenie.

W załączeniu przekazuję pytanie zadane przez Wykonawcę wraz z odpowiedzią Zamawiającego.

Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1:

Zgodnie z wydanym pierwotnie projektem instalacji wodno-kanalizacyjnych, datowanym na styczeń 2018 r., na arkuszu IS 01 oznaczono **jedynie planowany** przebieg przyłącza kanalizacji sanitarnej od budynku w kolejności węzłów k4 – S1 – k3 – k2 do studni k1 zlokalizowanej na działce 299/74. Jednocześnie w opisie technicznym niniejszego opracowania w pkt. 2.2 strona 5 podano, iż ścieki bytowo-gospodarcze wyprowadzone będą do studzienki zewnętrznej oraz że projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej będzie podlegał odrębnemu opracowaniu. Zatem dokumentacja ta nie zawierała opracowania przyłącza w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

Zamieszczony w dniu 15.05.2018 r. projekt przyłączy wod-kan., datowany na maj 2018 r., wskazuje na zmianę planowanego wcześniej przebiegu przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Ostateczny odbiór ścieków ma następować poprzez studnię S3 zlokalizowaną na działce nr 936/72 (posesja nr 8). Powyższy projekt przewiduje wykonanie dwóch studni rewizyjnych fi 315 S1 i S2 zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu, przy czym należy zauważyć, iż studnia S1 (początek opracowania) pokrywa się w przybliżeniu z węzłem oznaczonym wcześniej jako k2. Udostępniony projekt obejmuje więc jedynie wykonanie przyłącza sanitarnego w zasadzie od granicy działki projektowanego budynku do miejsca odbioru ścieków w istniejącej studni S3.

Analiza udostępnionych obu dokumentacji wskazuje jednoznacznie, iż nie zostało zaprojektowane przyłącze sanitarne zgodnie z rys. IS 01 (styczeń 2018) na odcinku od budynku (węzeł k4) do studni S1, dalej do węzła k3 i dalej do węzła k2 (nowoprojektowana studnia S1). W udostępnionych materiałach brakuje jakichkolwiek wytycznych dotyczących przebiegu instalacji na wskazanym odcinku (rozwińnięcie profilu, rzędne terenu i rur, studnie, projektowane spadki, średnice rur itp.). **Dokumentacja techniczna przyłączy nie obejmuje całości prac koniecznych do wykonania w ramach planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.**

Występują również rozbieżności pomiędzy poszczególnymi projektami zagospodarowania terenu w zakresie przebiegu sieci na odcinku k4 do k3 (na jednym rysunku występuje pośrednia studnia S1, na innym jej nie ma). Pragniemy zwrócić uwagę, iż wskazane wyżej nieścisłości dotyczą istotnych elementów zagospodarowania terenu, co może w przyszłości skutkować kłopotami w uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

Odpowiedź

Zamawiający załącza rysunki zamienne dotyczące przyłącza kanalizacji. Ofertę należy przygotować w oparciu o załączone rysunki kanalizacji sanitarnej (rys. 2 – projekt zagospodarowania, rys. 4 – profil podłużny kanalizacji sanitarnej)

Pytanie 2:

W związku z przewidzianym w niniejszym postępowaniu ryczałtowym charakterem wynagrodzenia przysługującego wykonawcy oraz formą udzielonych w dniu 15.05.2018 odpowiedzi na zadane pytania, wnosimy o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu postawionego w pkt. XI SIWZ (SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ), a odnoszącego się do zachowania określonej formy uproszczonego kosztorysu ofertowego tj. „ podania dla każdej pozycji ilości jednostek przedmiarowych zgodnie z przedmiarem robót” oraz „ zachowania kolejności zgodnej z pozycjami przedmiarowymi robót”. Udzielone przez projektanta uproszczone i ogólnikowe wyjaśnienia niejednokrotnie kumulujące w pojedynczych pozycjach przedmiarowych kilka czynności opisywanych przez różne

podstawy wyceny, wymuszają na oferentach stosowanie różnego rodzaju uzupełnień pozycji przedmiarowych, właściwych krotności, dodatkowych mnożników, uproszczeń, zmian przedmiaru czy też kalkulacji własnych. Tak więc kosztorysy ofertowe nie mogą odpowiadać ściśle przygotowanemu nieprecyzyjnie przedmiarowi robót, a kolejność i ilość pozycji kosztorysowych może znacząco odbiegać od wzorca. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego istotą oferty jest bowiem cena za przedmiot zamówienia opisany **dokumentacją techniczną**, a nie złożonym **kosztorysem ofertowym**. Przykładem takiego skumulowanego określenia czynności jest np. „Posadzki z wykładziny wraz z cokołem 10cm na warstwie wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej”, „Wykonanie elementów konstrukcyjnych – zgodnie z projektem – ilość 1 kpl.” czy też „Wykonanie podbitki zgodnie z projektem – ilość 1kpl” itp. W każdym z przytoczonych przypadków scalona pozycja przedmiarowa obejmuje co najmniej kilka kalkulowanych osobno czynności koniecznych do wyliczenia dla określenia kosztu niezbędnych prac opisanych tak skonstruowanym przedmiarem. W związku z przytoczonymi przykładami wnosimy jak na wstępie, tym bardziej, iż również w SIWZ pkt.XI ust. 3 ppkt 3 Zamawiający uznał przedmiar jako element pomocniczy.

Odpowiedź:

W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia za przedmiot zamówienia, Zamawiający odstępuje od obowiązku dołączania do oferty kosztorysu ofertowego na etapie postępowania przetargowego. Kosztorys wymagany będzie tylko od wykonawcy wyłonionego w przetargu.

W związku z powyższym zmianie ulega treść SIWZ w nw. zakresie :

- rozdział V. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW A.

wykreślono pkt 5 „Kosztorys ofertowy”

- rozdział IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT – Oznaczenie ofert

wykreślono zapis „Kosztorys ofertowy”,

- rozdział XI. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTOWEJ –

wykreślono pkt 7 „Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego (brak kosztorysu będzie skutkowało odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. pkt 2 ustawy Pzp), przedstawionego w formie uproszczonej (bez rozbicia na składniki cenotwórcze RMS i narzuty), z podaniem dla każdej pozycji ilości jednostek przedmiarowych zgodnie z przedmiarem robót, ceny jednostkowej wraz z narzutami oraz jej wartości z zachowaniem kolejności zgodności pozycji przedmiarowych robót. Kosztorys ten będzie miał charakter pomocniczy przy:

1) badaniu ewentualnej rażąco niskiej ceny,

- 2) ustalaniu wysokości płatności częściowych,
- 3) określaniu wysokości szkody w negocjacjach z ubezpieczycielem w przypadku uszkodzenia czy zniszczenia mienia w okresie późniejszej eksploatacji.

Kosztyorys należy **PRZEDSTAWIĆ W FORMIE UPROSZCZONEJ** wg podanego wzoru:

Lp	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. [zł]	Wartość zł [5*6]
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR	Rodzaj prac do wykonania	m	2,55	1,58	4,03

- załącznik nr 6 (wzór umowy) § 3 ust. 1 w następujący sposób:

Było:

§ 3

„1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- 1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SIWZ, dokumentacją projektową i złożoną ofertą,
- 2) dostarczenie do 7 dni od dnia przekazania placu budowy opracowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego, którego wzór został określony w załączniku nr 7 do SIWZ,
- 3) przejęcie pełnej odpowiedzialności za plac budowy z chwilą jego przekazania,
- 4) uzgadnianie z Zamawiającym wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zamian materiałowych i ewentualnie standardów wykonania,
- 5) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców (bez dodatkowego wynagrodzenia),
- 6) wydzielenie stref ochronnych i ogrodzenie placu budowy,
- 7) zagospodarowanie placu budowy na własny koszt, w tym wystąpienie do dostawców mediów o tymczasowe zasilanie budowy (woda, energia elektryczna) oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych umową,
- 8) zapewnienie przestrzegania przepisów BHP oraz P.POŻ. w trakcie prowadzenia robót,
- 9) zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zamówienia,
- 10) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na placu budowy,
- 11) przygotowanie pełnej dokumentacji odbiorowej (atesty, aprobaty, opinie, protokoły, wyniki badań, karty gwarancyjne),

- 12) powiadomienie Zamawiającego o planowanym odbiorze częściowym z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem,
- 13) powiadomienie Zamawiającego o planowanym odbiorze końcowym z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem,
- 14) konsultowanie i uzgadnianie na bieżąco przebiegu robót,
- 15) zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w szczególności: osoby wykonującej pomiary posiadającej świadectwa kwalifikacyjne D i E z uprawnieniami do wykonywania: pomiarów instalacji elektrycznej. Wykonawca dostarczy w dniu przekazania terenu budowy dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji i uprawnień przez ww. osoby;
- 16) wyznaczenie osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Wykonawca dostarczy w dniu przekazania placu budowy dokumenty, które potwierdzają posiadanie wymaganych uprawnień przez kierownika budowy;
- 17) ustanowienie osób, które będą pełniły funkcję kierowników robót legitymujących się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
 - a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 - b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych
 - c) drogowej pełniącej funkcję kierownika robót.Wykonawca dostarczy w dniu przekazania placu budowy dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień przez ww. osoby;
- 18) posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 1 000 000,00 zł w trakcie realizacji zamówienia,
- 19) przestrzeganie przez pracowników własnych oraz podwykonawców, przepisów i zasad bhp, ppoż. określonych w przepisach powszechnie obowiązujących,
- 20) używanie wyłącznie narzędzi, materiałów i sprzętu w pełni sprawnego
- 21) z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi, atestami, świadectwami i certyfikatami,
- 22) poinformowanie Zamawiającego o wszelkich zauważonych zagrożeniach i brakach w mieniu Zamawiającego, a także sytuacjach mogących mieć wpływ na

bezpieczeństwo w obiekcie (lub wokół obiektu), zniszczeniach mienia lub wystąpieniach awarii.”

Jest:

§ 3

„1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- 1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SIWZ, dokumentacją projektową i złożoną ofertą,
- 2) przekazanie Zamawiającemu kosztorysu ofertowego w formie uproszczonej w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,
- 3) dostarczenie do 7 dni od dnia przekazania placu budowy opracowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego, którego wzór został określony w załączniku nr 7 do SIWZ,
- 4) przejęcie pełnej odpowiedzialności za plac budowy z chwilą jego przekazania,
- 5) uzgadnianie z Zamawiającym wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zamian materiałowych i ewentualnie standardów wykonania,
- 6) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców (bez dodatkowego wynagrodzenia),
- 7) wydzielenie stref ochronnych i ogrodzenie placu budowy,
- 8) zagospodarowanie placu budowy na własny koszt, w tym wystąpienie do dostawców mediów o tymczasowe zasilanie budowy (woda, energia elektryczna) oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych umową,
- 9) zapewnienie przestrzegania przepisów BHP oraz P.POŻ. w trakcie prowadzenia robót,
- 10) zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zamówienia,
- 11) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na placu budowy,
- 12) przygotowanie pełnej dokumentacji odbiorowej (atesty, aprobaty, opinie, protokoły, wyniki badań, karty gwarancyjne),
- 13) powiadomienie Zamawiającego o planowanym odbiorze częściowym z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem,
- 14) powiadomienie Zamawiającego o planowanym odbiorze końcowym z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem,
- 15) konsultowanie i uzgadnianie na bieżąco przebiegu robót,

- 16) zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w szczególności: osoby wykonującej pomiary posiadającej świadectwa kwalifikacyjne D i E z uprawnieniami do wykonywania: pomiarów instalacji elektrycznej. Wykonawca dostarczy w dniu przekazania terenu budowy dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji i uprawnień przez ww. osoby;
- 17) wyznaczenie osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Wykonawca dostarczy w dniu przekazania placu budowy dokumenty, które potwierdzają posiadanie wymaganych uprawnień przez kierownika budowy;
- 18) ustanowienie osób, które będą pełniły funkcję kierowników robót legitymujących się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
 - a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 - b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych
 - c) drogowej pełniącej funkcję kierownika robót.Wykonawca dostarczy w dniu przekazania placu budowy dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień przez ww. osoby;
- 19) posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 1 000 000,00 zł w trakcie realizacji zamówienia,
- 20) przestrzeganie przez pracowników własnych oraz podwykonawców, przepisów i zasad bhp, ppoż. określonych w przepisach powszechnie obowiązujących,
- 21) używanie wyłącznie narzędzi, materiałów i sprzętu w pełni sprawnego z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi, atestami, świadectwami i certyfikatami,
- 22) poinformowanie Zamawiającego o wszelkich zauważonych zagrożeniach i brakach w mieniu Zamawiającego, a także sytuacjach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w obiekcie (lub wokół obiektu), zniszczeniach mienia lub wystąpieniach awarii.”

- załącznik nr 6 (wzór umowy) § 19 ust.1 w następujący sposób:

Było:

§ 19

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości **10 %** wynagrodzenia umownego,
- 2) za zwłokę w wykonaniu robót, w wysokości **0,1 %** wynagrodzenia, za każdy dzień przekroczenia terminu, o którym mowa w § 6, ale nie więcej niż 30 % wynagrodzenia umownego,
- 3) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad po terminie, o którym mowa w § 14 w wysokości **0,1 %** wynagrodzenia umownego, ale nie więcej niż 30 % wynagrodzenia umownego,
- 4) każdorazowo – za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości tego wynagrodzenia,
- 5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę,
- 6) za nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości **0,1 %** wynagrodzenia umownego,
- 7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wysokości **0,1 %** wynagrodzenia umownego,
- 8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, na skutek wezwani Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1c) umowy, w wysokości **0,1 %** wynagrodzenia umownego,
- 9) za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności, o których mowa w § 18 ust. 1, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) – za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego tej okoliczności,
- 10) za każdorazowe niewykonanie któregośkolwiek z obowiązków opisanych w § 3 ust. 1 pkt 19), 20), 21) lub każdorazowe niewykonanie któregośkolwiek z obowiązków opisanych w § 3 ust. 3 lub ust. 4, w wysokości 100 zł (sto złotych); Zamawiający warunkowo dopuszcza możliwość jednorazowego odstąpienia od naliczenia kary w sytuacji, gdy stwierdzenie nieprzestrzegania przez Wykonawcę zapisów zawartych w SIWZ i umowie nastąpi po raz pierwszy, a Wykonawca zrealizuje zalecenia do 7 dni od ich wskazania przez Zamawiającego,

- 11) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo- finansowego po terminie, o którym mowa w § 3 pkt 2) w wysokości 100 zł za każdy dzień przekroczenia terminu, ale nie więcej niż 30 % wynagrodzenia umownego.”

Jest:

§ 19

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości **10 %** wynagrodzenia umownego,
- 3) za zwłokę w wykonaniu robót, w wysokości **0,1 %** wynagrodzenia, za każdy dzień przekroczenia terminu, o którym mowa w § 6, ale nie więcej niż 30 % wynagrodzenia umownego,
- 3) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad po terminie, o którym mowa w § 14 w wysokości **0,1 %** wynagrodzenia umownego, ale nie więcej niż 30 % wynagrodzenia umownego,
- 4) każdorazowo – za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości tego wynagrodzenia,
- 5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę,
- 6) za nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości **0,1 %** wynagrodzenia umownego,
- 7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wysokości **0,1 %** wynagrodzenia umownego,
- 8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, na skutek wezwania Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1c) umowy, w wysokości **0,1 %** wynagrodzenia umownego,
- 9) za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności, o których mowa w § 18 ust. 1, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) – za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego tej okoliczności,

- 10) za każdorazowe niewykonanie któregokolwiek z obowiązków opisanych w § 3 ust. 1 pkt 20), 21), 22) lub każdorazowe niewykonanie któregokolwiek z obowiązków opisanych w § 3 ust. 3 lub ust. 4, w wysokości 100 zł (sto złotych); Zamawiający warunkowo dopuszcza możliwość jednorazowego odstąpienia od naliczenia kary w sytuacji, gdy stwierdzenie nieprzestrzegania przez Wykonawcę zapisów zawartych w SIWZ i umowie nastąpi po raz pierwszy, a Wykonawca zrealizuje zalecenia do 7 dni od ich wskazania przez Zamawiającego,
- 11) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo- finansowego po terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) w wysokości 100 zł za każdy dzień przekroczenia terminu, ale nie więcej niż 30 % wynagrodzenia umownego,
- 12) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu kosztorysu ofertowego po terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2) w wysokości 1 000,000 zł (tysiąc złotych)."

Pytanie 3:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacyjnego o rysunek/profil pokazujący przebieg projektowanej instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej od studni S1 znajdującej się przeprojektowanym budynku poprzez punkt K3 do punktu K2 wg oznaczeń na rysunku IS 01: Plan Sytuacyjny w branży sanitarnej. Powyższe jest niezbędne aby nawiązać do profilu przyłącza kanalizacji sanitarnej (rys. nr 4 projektu przyłącza), gdyż wg projektu budowlanego budynku rzędna „0,00 budynku” wynosi 244,90 a wg projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej rzędna dna rury w pkt. oznaczonym jako S1 wynosi 243,60.

Odpowiedź:

Ofertę należy przygotować w oparciu o załączone rysunki zamienne dotyczące przyłącza kanalizacji sanitarnej (rys. 2-projekt zagospodarowania terenu, rys. 4 – profil podłużny kanalizacji sanitarnej).

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **05.06.2018 r.** do godz. **11:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05.06.2018 r.** o godz. **11:30 w pokoju nr 4.**