

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 401W-0434-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m <sup>2</sup>		
		24.00	m <sup>2</sup>	24.000	
				RAZEM	24.000
2	KNR-W 401W-0434-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
3	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m <sup>2</sup>		
		45	m <sup>2</sup>	45.00	
				RAZEM	45.00
4	KNR 4-01 0420-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30.00	
				RAZEM	30.00
5	KNR-W 401W-0212-07	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m <sup>2</sup>		
		12.48	m <sup>2</sup>	12.480	
				RAZEM	12.480
6	KNR 4-01 0419-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
7	KNR-W 401W-0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m3, przy użyciu zaprawy z wapnem suchogaszonym,	m <sup>3</sup>		
		23.8	m <sup>3</sup>	23.800	
				RAZEM	23.800
8	KNR-W 401W-0735-0901	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III cementowo-wapiennych (wapno suchogaszzone) na kominach ponad dachem spadzistym	m <sup>2</sup>		
		131.6	m <sup>2</sup>	131.600	
				RAZEM	131.600
9	KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów wraz z dostarczeniem protokołu odbioru przez Mistrza Kominarskiego	m		
		855	m	855.00	
				RAZEM	855.00
10	KNR 23- 2612-09	uszczelnienie obróbek blacharskich przy kominach	m		
		30.52	m	30.520	
				RAZEM	30.520
11	KNR-W 401W-0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		
		30.52	m	30.520	
				RAZEM	30.520
12	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		131.6	m <sup>2</sup>	131.60	
				RAZEM	131.60
13	KNR-W 401W-0201-12	Listwy dla zachowania bruzd w betonie - kapinosy	m		
		30.52	m	30.520	
				RAZEM	30.520
14	KNR-W 401W-0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 8 mm: 13,45*5kg/m2=67,25kg	kg		
		67.25	kg	67.250	
				RAZEM	67.250
15	KNR-W 401W-0203-13	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego czapek kominowych	m <sup>2</sup>		
		12.48	m <sup>2</sup>	12.480	
				RAZEM	12.480
16	KNR-W 4-01 0521-02	Przełożenie pokrycia z gontów przy kryciu podwójnym dla postawienia rusztowań przy kominach	m <sup>2</sup>		
		60	m <sup>2</sup>	60.00	
				RAZEM	60.00
17	KNR-W 202W-1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe, o wysokości do 15 m dla montażu rury zsypowej gruzu.	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		139.00	m <sup>2</sup>	139.000	
				RAZEM	139.000
18	KNR-W 401W-0507- 01	Wymiana pojedynczych gontów	szt		
		300.00	szt	300.000	
				RAZEM	300.000
19	KNR-W 401W-0424- 01	Przełożenie poziomych ław kominarskich, bez kosztu ław stalowych.	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
20	KNR-W 401W-0109- 11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 9 km z opłatą za wysypisko	m <sup>3</sup>		
		23.8+12.48*0.07	m <sup>3</sup>	24.674	
				RAZEM	24.674
21	KNR-W 2-02 1016-04	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 1.0-1.25 m2	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4.00	
				RAZEM	4.00