

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Lompy 2					
1	KNR-W 401W-0434-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		24.00	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
2	KNR-W 401W-0434-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
3	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m ²		
		45	m ²	45.00	
				RAZEM	45.00
4	KNR 4-01 0420-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m ²		
		30	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
5	KNR-W 401W-0212-07	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
		15.05	m ²	15.050	
				RAZEM	15.050
6	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		16	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
7	KNR-W 401W-0310-02	Przemuirowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m3, przy użyciu zaprawy z wapnem suchogaszonym,	m ³		
		23*50%	m ³	11.500	
				RAZEM	11.500
8	KNR-W 401W-0735-0901	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III cementowo-wapiennych (wapno suchogaszzone) na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
		135.6*50%	m ²	67.800	
				RAZEM	67.800
9	KNR 4-01 0310-05	Przemuirowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów wraz z dostarczeniem protokołu odbioru przez Mistrza Kominarskiego	m		
		855	m	855.00	
				RAZEM	855.00
10	KNR-W 401W-0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		
		72.33	m	72.330	
				RAZEM	72.330
11	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m ²		
		135.6	m ²	135.60	
				RAZEM	135.60
12	KNR-W 401W-0201-12	Listwy dla zachowania bruzd w betonie - kapinosy	m		
		72.33	m	72.330	
				RAZEM	72.330
13	KNR-W 401W-0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 8 mm: 15,05*5kg/m2=75,25kg	kg		
		75.25	kg	75.250	
				RAZEM	75.250
14	KNR-W 401W-0203-13	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego czapek kominowych	m ²		
		15.05	m ²	15.050	
				RAZEM	15.050
15	KNR-W 401W-0504-04	Przełożenie pokrycia z dachówki i dla przemuirowania kominów i postawienia rusztowań. Dachówka=10%.	m ²		
		29.5	m ²	29.500	
				RAZEM	29.500
16	KNR-W 202W-1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe, o wysokości do 15 m dla montażu rury zsypowej gruzu.	m ²		
		139.00	m ²	139.000	
				RAZEM	139.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 401W-0424- 01	Ułożenie poziomych ław kominiarskich,.	m		
		55.00	m	55.000	
				RAZEM	55.000
18	KNR-W 401W-0109- 11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od- ległość do 9 km z opłatą za wysypisko	m ³		
		11.50+15.05*0.07	m ³	12.554	
				RAZEM	12.554