

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Patriotów 12					
1	KNR-W 401W-0434-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		24.00	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
2	KNR-W 401W-0434-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
3	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m ²		
		45	m ²	45.00	
				RAZEM	45.00
4	KNR 4-01 0420-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m ²		
		30	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
5	KNR 4-01 0419-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
6	KNR 4-01 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
7	KNR-W 401W-0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m3, przy użyciu zaprawy z wapnem suchogaszonym,	m ³		
		19.55*75%	m ³	14.663	
				RAZEM	14.663
8	KNR-W 401W-0735-0901	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III cementowo-wapiennych (wapno suchogaszzone) na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
		112.00*75%	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
9	KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów wraz z dostarczeniem protokołu odbioru przez Mistrza Kominarskiego	m		
		855	m	855.00	
				RAZEM	855.00
10	KNR 23- 2612-09	uszczelnienie obróbek blacharskich przy kominach	m		
		30.52	m	30.520	
				RAZEM	30.520
11	KNR-W 401W-0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		
		30.52	m	30.520	
				RAZEM	30.520
12	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m ²		
		112	m ²	112.00	
				RAZEM	112.00
13	KNR-W 401W-0201-12	Listwy dla zachowania bruzd w betonie - kapinosy	m		
		30.52	m	30.520	
				RAZEM	30.520
14	KNR-W 401W-0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 8 mm: 12,8*5kg/m2=64kg	kg		
		64.00	kg	64.000	
				RAZEM	64.000
15	KNR-W 401W-0203-13	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego czapek kominowych	m ²		
		12.80	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
16	KNR-W 4-01 0521-02	Przełożenie pokrycia z gontó dla postawienia rusztowań przy kominach	m ²		
		60	m ²	60.00	
				RAZEM	60.00
17	KNR-W 202W-1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe, o wysokości do 15 m dla montażu rury zsypowej gruzu.	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		139.00	m ²	139.000	
				RAZEM	139.000
18	KNR-W 401W-0424- 01	Przełożenie poziomych ław kominiarskich, bez kosztu ław stalowych.	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
19	KNR-W 401W-0109- 11	Wywieżenie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 9 km z opłatą za wysypisko	m ³		
		14.66+12.48*0.07	m ³	15.534	
				RAZEM	15.534

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Przemurowanie kominów, naprawa pokrycia, wymiana ław kominiarskich oraz rynien i rur spustowych.
ADRES INWESTYCJI : ul. Patriotów 12, Rybnik - Boguszowice
INWESTOR : ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ RYBNIK
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marian Michalik
DATA OPRACOWANIA : 2018-03-16

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 46718.35 zł
Podatek VAT : 3737.47 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : 50455.82 zł

Słownie: pięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć i 82/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2018-03-16

Data zatwierdzenia