

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 401W-0434-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		24.00	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
2	KNR-W 401W-0434-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
3	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m ²		
		45	m ²	45.00	
				RAZEM	45.00
4	KNR 4-01 0420-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m ²		
		30	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
5	KNR-W 401W-0212-07	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
		13.45	m ²	13.450	
				RAZEM	13.450
6	KNR 4-01 0419-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
7	KNR-W 401W-0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m3, przy użyciu zaprawy z wapnem suchogaszonym,	m ³		
		18.56*50%	m ³	9.280	
				RAZEM	9.280
8	KNR 4-01 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
9	KNR-W 401W-0735-0901	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III cementowo-wapiennych (wapno suchogaszzone) na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
		114.44*50%	m ²	57.220	
				RAZEM	57.220
10	KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów wraz z dostarczeniem protokołu odbioru przez Mistrza Kominarskiego	m		
		855	m	855.00	
				RAZEM	855.00
11	KNR 23- 2612-09	uszczelnienie obróbek blacharskich przy kominach	m		
		30.52	m	30.520	
				RAZEM	30.520
12	KNR-W 401W-0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		
		30.52	m	30.520	
				RAZEM	30.520
13	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m ²		
		114.44	m ²	114.44	
				RAZEM	114.44
14	KNR-W 401W-0201-12	Listwy dla zachowania bruzd w betonie - kapinosy	m		
		30.52	m	30.520	
				RAZEM	30.520
15	KNR-W 401W-0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 8 mm: 13,45*5kg/m2=67,25kg	kg		
		67.25	kg	67.250	
				RAZEM	67.250
16	KNR-W 401W-0203-13	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego czapek kominowych	m ²		
		13.45	m ²	13.450	
				RAZEM	13.450
17	KNR-W 4-01 0521-02	Przełożenie pokrycia z gontów dla postawienia rusztowań przy kominach	m ²		
		60	m ²	60.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	60.00
18	KNR-W 202W-1603- 01	Rusztowania zewnętrzne rurowe, o wysokości do 15 m dla montażu rury zsypowej gruzu. 139.00	m ² m ²	 139.000	
				RAZEM	139.000
19	KNR-W 401W-0424- 01	Przełożenie poziomych ław kominiarskich, bez kosztu ław stalowych. 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
20	KNR-W 401W-0109- 11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 9 km z opłatą za wysypisko 6.125+13.45*0.07	m ³ m ³	 7.067	
				RAZEM	7.067