

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Docieplenie mieszkania w budynku przy ul. Patriotów 10a/10 w Rybniku**
Nazwy i kody CPV: **45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne**
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Adres obiektu budowlanego: **Rybnik ul. Rudzka 25**
Nazwa i adres zamawiającego: **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 44-200 Rybnik ul. Kościuszki 17**
Data opracowania przedmiaru robót: **2018-05-15**
Nazwa obiektu lub robót: **Roboty termomodernizacyjne i ogólnobudowlane.**
Nazwa jednostki opracowującej: **EURO-PROJEKT Dariusz Daniel 44-144 Żernica ul. Powstańców Śl. 116**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Docieplenie

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
	Kosztorys	Docieplenie mieszkania w budynku przy ul. Patriotów 10a/10 w Rybniku			
1	Element	Docieplenie			
1	KNR 202/2004/2	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, lukarny			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,8*1,5*0,5*2*3		8,100000	
		RAZEM:		8,100000	m2
2	KNR 202/607/1	Paroizolacja z folii na stropie nad mieszkaniem.			
		Wyliczenie ilości robót:			
		10,78*(3,58+7,25)-9,6*0,4		112,907400	
		RAZEM:		112,907400	m2
3	KNR 202/613/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 15 cm, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa			
4	KNR 202/1110/4	Podłoga z płyty OSB na belkach drewnianych zabezpieczona przeciwogniowo na izolacji nad mieszkaniem.			
5	KNR 23/2615/2 (1)	Ocieplenie ścian budynków płytami mineralnymi typu multipor zgodnie z technologią producenta gr 15 cm.- mocowanych na kołkach i wykończonych gładzią gipsową na siatce z klejem - wewnątrz pomieszczeń. -analiza własna.			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2,8*(3,0+3,7+3,54)		28,672000	
		RAZEM:		28,672000	m2
6	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		28,672+8,1		36,772000	
		RAZEM:		36,772000	m2