



---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Odwodnienie terenu oraz remont elewacji budynku, przy ul. Mikołowskiej 29 w Rybniku  
-odwodnienie

ADRES INWESTYCJI : 44-200 Rybnik, ul. Mikołowska 29 - działki nr 2783/88, 667/87

INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ADRES INWESTORA : 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17

BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Nowak (Budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 10 lipiec 2018 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10 lipiec 2018 r.

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>ROBOTY ODWODNIENIOWE</b>			
1.1		<b>Drenaż</b>			
1	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione	m		
d.1.1	0408-03 z.sz.3.4. 9908	<rury zbiorcze fi 200>3.50	m	3.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.50</b>
2		Wkładka "in situ" 110mm do rury karbowanej 315-425mm	szt		
d.1.1	kalk. własna	12	szt	12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
3	KNR 2-18	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.		
d.1.1	0913-01	1	stud.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4	KNR 2-01	Drenaż -zasyпка z pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0610-02	<zasypanie wykopu nad drenażem>0.80*0.70*72.0	m <sup>3</sup>	40.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.32</b>
5	KNR 2-01	Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0610-06	<wokół odprowadzenia rury fi 200>0.60*0.60*3.50	m <sup>3</sup>	1.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.26</b>