

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Bogusławskiego 9					
1	KNR-W 401W-0434-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
2	KNR-W 401W-0434-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
3	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m ²		
		36	m ²	36.00	
				RAZEM	36.00
4	KNR 4-01 0420-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m ²		
		30	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
5	KNR-W 401W-0212-07	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
		7.5	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
6	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		16	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
7	KNR-W 401W-0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m3, przy użyciu zaprawy z wapnem suchogaszonym,	m ³		
		7.8	m ³	7.800	
				RAZEM	7.800
8	KNR-W 401W-0735-0901	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III cementowo-wapiennych (wapno suchogaszone) na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
		24.40	m ²	24.400	
				RAZEM	24.400
9	KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów wraz z dostarczeniem protokołu odbioru przez Mistrza Kominarskiego	m		
		350	m	350.00	
				RAZEM	350.00
10	KNR-W 401W-0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		
		32.3	m	32.300	
				RAZEM	32.300
11	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m ²		
		24.4	m ²	24.40	
				RAZEM	24.40
12	KNR-W 401W-0201-12	Listwy dla zachowania bruzd w betonie - kapinosy	m		
		32.3	m	32.300	
				RAZEM	32.300
13	KNR-W 401W-0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 8 mm: 7,22*5kg/m2=36,1kg	kg		
		36.1	kg	36.100	
				RAZEM	36.100
14	KNR-W 401W-0203-13	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego czapek kominowych	m ²		
		7.22	m ²	7.220	
				RAZEM	7.220
15	KNR-W 401W-0504-04	Przełożenie pokrycia z dachówki i dla przemurowania kominów i postawienia rusztowań. Dachówka=10%.	m ²		
		29.5	m ²	29.500	
				RAZEM	29.500
16	KNR-W 202W-1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe, o wysokości do 15 m dla montażu rury zsypowej gruzu.	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 401W-0424- 01	Ułożenie poziomych ław kominiarskich,.	m		
		55.00	m	55.000	
				RAZEM	55.000
18	KNR-W 401W-0109- 11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od- ległość do 9 km z opłatą za wysypisko	m ³		
		3.85+7.22*0.07	m ³	4.355	
				RAZEM	4.355