

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 401W-0434-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
2	KNR-W 401W-0434-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
3	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m ²		
		55	m ²	55.00	
				RAZEM	55.00
4	KNR 4-01 0420-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m ²		
		40	m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
5	KNR-W 401W-0212-07	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
		14.68	m ²	14.680	
				RAZEM	14.680
6	KNR 4-01 0419-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
7	KNR-W 401W-0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m3, przy użyciu zaprawy z wapnem suchogaszonym,	m ³		
		14.8	m ³	14.800	
				RAZEM	14.800
8	KNR-W 401W-0735-0901	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III cementowo-wapiennych (wapno suchogaszzone) na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
		60.4	m ²	60.400	
				RAZEM	60.400
9	KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów wraz z dostarczeniem protokołu odbioru przez Mistrza Komińskiego	m		
		855	m	855.00	
				RAZEM	855.00
10	KNR 23- 2612-09	uszczelnienie obróbek blacharskich przy kominach	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
11	KNR-W 401W-0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
12	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m ²		
		126	m ²	126.00	
				RAZEM	126.00
13	KNR-W 401W-0201-12	Listwy dla zachowania bruzd w betonie - kapinosy	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
14	KNR-W 401W-0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 8 mm: 14,28*5kg/m2=71,25kg	kg		
		71.25	kg	71.250	
				RAZEM	71.250
15	KNR-W 401W-0203-13	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego czapek kominowych	m ²		
		14.68	m ²	14.680	
				RAZEM	14.680
16	KNR-W 4- 01 0521-02	Przełożenie pokrycia z gontów przy kryciu podwójnym dla postawienia rusztowań przy kominach	m ²		
		70	m ²	70.00	
				RAZEM	70.00
17	KNR-W 202W-1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe, o wysokości do 15 m dla montażu rury zsypowej gruzu.	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		139	m ²	139.000	
				RAZEM	139.000
18	KNR-W 401W-0507- 01	Wymiana pojedynczych gontów	szt		
		300	szt	300.000	
				RAZEM	300.000
19	KNR-W 401W-0424- 01	Przełożenie poziomych ław kominarskich, bez kosztu ław stalowych.	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
20	KNR-W 401W-0109- 11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 9 km z opłatą za wysypisko	m ³		
		12.06	m ³	12.060	
				RAZEM	12.060
21	KNR-W 4- 01 0730-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
22	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		100	m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
23	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m ²		
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00