

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatek schodowych - montaż domofonów
ADRES INWESTYCJI : Rybnik - Boguszowice, Plac Pokoju 3
INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17

DATA OPRACOWANIA : 12.04.2019r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.04.2019r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Klatka A					
Instalacja domofonowa - roboty przygotowawcze					
1	KNR-W 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości	otw.		
d.1.1	1004-11	przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm	otw.	6,00	
		3+3		RAZEM	6,00
2	KNR-W 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości	otw.		
d.1.1	1004-16	przebicia do 40 cm - śr.rury do 25 mm	otw.	10,00	
		1+3+6		RAZEM	10,00
3	KNR-W 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1.1	1001-01	6,35+2,3*3+10,0*2+3,0*9+12,0	m	72,25	
				RAZEM	72,25
4	KNR 4-01	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po	szt.		
d.1.1	0707-03	obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.	szt.	32,00	
		16*2		RAZEM	32,00
5	KNR 403-	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej.	m³		
d.1.1	1014-01	#p3*0,05*0,05	m³	0,18	
				RAZEM	0,18
6	KNR 403-	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm.	m		
d.1.1	1012-01	#p3	m	72,25	
				RAZEM	72,25
Instalacja domofonowa.					
7	KNR 508-	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzewowej (domofonu). Tabli-	kpl		
d.1.2	0004-01	ca przyzywowa.	kpl	1,00	
		1		RAZEM	1,00
8	KNR 508-	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzewowej (domofonu). Aparat	kpl		
d.1.2	0004-02	odbiorczy.	kpl	9,00	
		9		RAZEM	9,00
9	Dostawa	Zasilacz systemu domofonowego komplet.	szt		
d.1.2		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
10	KNR 508-	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykrę-	szt		
d.1.2	0301-03	cenie do kołków plastikowych.	szt	9,00	
		9		RAZEM	9,00
11	KNR 508-	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przykrę-	szt		
d.1.2	0304-07	canych.	szt	9,00	
		9		RAZEM	9,00
12	KNR 508-	Przewody YTDY układane na gotowym podłożu.	m		
d.1.2	0214-01	120,0	m	120,00	
				RAZEM	120,00
13	KNR 510-	Obróbka na sucho kabli i przewodów o ilości żył do 2.	szt		
d.1.2	0605-01	9	szt	9,00	
				RAZEM	9,00
14	AW	Sprawdzenie instalacji domofonowej.	kpl		
d.1.2		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
Wywóz i utylizacja gruzu					
15	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1	m³		
d.1.3	0109-09	km	m³	0,18	
		#p3*0,05*0,05		RAZEM	0,18
16	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi za następne 9 km	m³		
d.1.3	0109-10	#p15	m³	0,18	
				RAZEM	0,18
17	KW - 3	Oплата za odbiór gruzu	m³		
d.1.3	kalk. własna	#p16	m³	0,18	
				RAZEM	0,18
Klatka B					
Instalacja domofonowa - roboty przygotowawcze					
18	KNR-W 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości	otw.		
d.2.1	1004-11	przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm	otw.	6,00	
		3+3		RAZEM	6,00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-03 d.2.1 1004-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 25 mm 1+3+6	otw. otw.	10,00	
				RAZEM	10,00
20	KNR-W 4-03 d.2.1 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 6,31+2,3*3+10,0*2+3,0*9+12,0	m m	72,21	
				RAZEM	72,21
21	KNR 4-01 d.2.1 0707-03	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wylącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp. 16*2	szt. szt.	32,00	
				RAZEM	32,00
22	KNR 403- d.2.1 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej. #p20*0,05*0,05	m³ m³	0,18	
				RAZEM	0,18
23	KNR 403- d.2.1 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm. #p20	m m	72,21	
				RAZEM	72,21
Instalacja domofonowa.					
24	KNR 508- d.2.2 0004-01	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzewowej (domofonu). Tablica przyzywowa. 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
25	KNR 508- d.2.2 0004-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzewowej (domofonu). Aparat odbiorczy. 9	kpl kpl	9,00	
				RAZEM	9,00
26	Dostawa d.2.2	Zasilacz systemu domofonowego komplet. 1	szt szt	1,00	
				RAZEM	1,00
27	KNR 508- d.2.2 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych. 9	szt szt	9,00	
				RAZEM	9,00
28	KNR 508- d.2.2 0304-07	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przykręcanych. 9	szt szt	9,00	
				RAZEM	9,00
29	KNR 508- d.2.2 0214-01	Przewody YTDY układane na gotowym podłożu. 120,0	m m	120,00	
				RAZEM	120,00
30	KNR 510- d.2.2 0605-01	Obróbka na sucho kabli i przewodów o ilości żył do 2. 9	szt szt	9,00	
				RAZEM	9,00
31	AW d.2.2	Sprawdzenie instalacji domofonowej. 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
Wywóz i utylizacja gruzu					
32	KNR-W 4-01 d.2.3 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km #p20*0,05*0,05	m³ m³	0,18	
				RAZEM	0,18
33	KNR-W 4-01 d.2.3 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi za następne 9 km #p32	m³ m³	0,18	
				RAZEM	0,18
34	KW - 3 d.2.3 kalk. własna	Oplata za odbiór gruzu #p33	m³ m³	0,18	
				RAZEM	0,18