

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatek schodowych - montaż domofonów
ADRES INWESTYCJI : Rybnik - Boguszowice, ul. Bogusławskiego 1
INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17

DATA OPRACOWANIA : 12.04.2019r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.04.2019r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Klatka A					
Instalacja domofonowa - roboty przygotowawcze					
1	KNR-W 4-03 d.1.1 1004-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm 2+9	otw. otw.	11,00	
				RAZEM	11,00
2	KNR-W 4-03 d.1.1 1004-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 25 mm 1	otw. otw.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR-W 4-03 d.1.1 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 4,83+2,3*3+10,6+3,0*9	m m	49,33	
				RAZEM	49,33
4	KNR 4-01 d.1.1 0707-03	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp. 12*2	szt. szt.	24,00	
				RAZEM	24,00
5	KNR 403- d.1.1 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej. #p3*0,05*0,05	m³ m³	0,12	
				RAZEM	0,12
6	KNR 403- d.1.1 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm. #p3	m m	49,33	
				RAZEM	49,33
Instalacja domofonowa.					
7	KNR 508- d.1.2 0004-01	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzewowej (domofonu). Tablica przyzywowa. 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
8	KNR 508- d.1.2 0004-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzewowej (domofonu). Aparat odbiorczy. 9	kpl kpl	9,00	
				RAZEM	9,00
9	Dostawa d.1.2	Zasilacz systemu domofonowego komplet. 1	szt szt	1,00	
				RAZEM	1,00
10	KNR 508- d.1.2 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych. 9	szt szt	9,00	
				RAZEM	9,00
11	KNR 508- d.1.2 0304-07	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przykręcanych. 9	szt szt	9,00	
				RAZEM	9,00
12	KNR 508- d.1.2 0214-01	Przewody YTDY układane na gotowym podłożu. 80,0	m m	80,00	
				RAZEM	80,00
13	KNR 510- d.1.2 0605-01	Obróbka na sucho kabli i przewodów o ilości żył do 2. 9	szt szt	9,00	
				RAZEM	9,00
14	AW d.1.2	Sprawdzenie instalacji domofonowej. 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
Wywóz i utylizacja gruzu					
15	KNR-W 4-01 d.1.3 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km #p3*0,05*0,05	m³ m³	0,12	
				RAZEM	0,12
16	KNR-W 4-01 d.1.3 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi za następne 9 km #p15	m³ m³	0,12	
				RAZEM	0,12
17	KW - 3 d.1.3 kalk. własna	Oплата za odbiór gruzu #p16	m³ m³	0,12	
				RAZEM	0,12
Klatka B					
Instalacja domofonowa - roboty przygotowawcze					
18	KNR-W 4-03 d.2.1 1004-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm 2+9	otw. otw.	11,00	
				RAZEM	11,00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-03 d.2.1 1004-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 25 mm	otw.		
		1	otw.	1,00	
				RAZEM	1,00
20	KNR-W 4-03 d.2.1 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		4,82+2,3*3+10,6+3,0*9	m	49,32	
				RAZEM	49,32
21	KNR 4-01 d.2.1 0707-03	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wylącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.	szt.		
		12*2	szt.	24,00	
				RAZEM	24,00
22	KNR 403- d.2.1 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej.	m³		
		#p20*0,05*0,05	m³	0,12	
				RAZEM	0,12
23	KNR 403- d.2.1 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm.	m		
		#p20	m	49,32	
				RAZEM	49,32
Instalacja domofonowa.					
24	KNR 508- d.2.2 0004-01	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzewowej (domofonu). Tablica przyzywowa.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
25	KNR 508- d.2.2 0004-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzewowej (domofonu). Aparat odbiorczy.	kpl		
		9	kpl	9,00	
				RAZEM	9,00
26	Dostawa d.2.2	Zasilacz systemu domofonowego komplet.	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
27	KNR 508- d.2.2 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych.	szt		
		9	szt	9,00	
				RAZEM	9,00
28	KNR 508- d.2.2 0304-07	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przykręcanych.	szt		
		9	szt	9,00	
				RAZEM	9,00
29	KNR 508- d.2.2 0214-01	Przewody YTDY układane na gotowym podłożu.	m		
		80,0	m	80,00	
				RAZEM	80,00
30	KNR 510- d.2.2 0605-01	Obróbka na sucho kabli i przewodów o ilości żył do 2.	szt		
		9	szt	9,00	
				RAZEM	9,00
31	AW d.2.2	Sprawdzenie instalacji domofonowej.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
Wywóz i utylizacja gruzu					
32	KNR-W 4-01 d.2.3 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m³		
		#p20*0,05*0,05	m³	0,12	
				RAZEM	0,12
33	KNR-W 4-01 d.2.3 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi za następne 9 km	m³		
		#p32	m³	0,12	
				RAZEM	0,12
34	KW - 3 d.2.3 kalk. własna	Oplata za odbiór gruzu	m³		
		#p33	m³	0,12	
				RAZEM	0,12