

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatek schodowych - montaż domofonów
ADRES INWESTYCJI : Rybnik - Boguszowice, ul. Patriotów 2
INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17

DATA OPRACOWANIA : 12.04.2019r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.04.2019r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Klatka A					
Instalacja domofonowa - roboty przygotowawcze					
1	KNR-W 4-03 d.1.1 1004-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm 3+11	otw. otw.	14,00	14,00
2	KNR-W 4-03 d.1.1 1004-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 25 mm 1	otw. otw.	1,00	1,00
3	KNR-W 4-03 d.1.1 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 5,31+2,3*4+13,1+3,0*11	m m	60,61	60,61
4	KNR 4-01 d.1.1 0707-03	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp. 15*2	szt. szt.	30,00	30,00
5	KNR 403- d.1.1 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej. #p3*0,05*0,05	m³ m³	0,15	0,15
6	KNR 403- d.1.1 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm. #p3	m m	60,61	60,61
				RAZEM	14,00
Instalacja domofonowa.					
7	KNR 508- d.1.2 0004-01	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzewowej (domofonu). Tablica przyzywowa. 1	kpl kpl	1,00	1,00
8	KNR 508- d.1.2 0004-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzewowej (domofonu). Aparat odbiorczy. 11	kpl kpl	11,00	11,00
9	Dostawa d.1.2	Zasilacz systemu domofonowego komplet. 1	szt szt	1,00	1,00
10	KNR 508- d.1.2 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych. 11	szt szt	11,00	11,00
11	KNR 508- d.1.2 0304-07	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przykręconych. 11	szt szt	11,00	11,00
12	KNR 508- d.1.2 0214-01	Przewody YTDY układane na gotowym podłożu. 100,0	m m	100,00	100,00
13	KNR 510- d.1.2 0605-01	Obróbka na sucho kabli i przewodów o ilości żył do 2. 11	szt szt	11,00	11,00
14	AW d.1.2	Sprawdzenie instalacji domofonowej. 1	kpl kpl	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
Wywóz i utylizacja gruzu					
15	KNR-W 4-01 d.1.3 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km #p3*0,05*0,05	m³ m³	0,15	0,15
16	KNR-W 4-01 d.1.3 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi za następne 9 km #p15	m³ m³	0,15	0,15
17	KW - 3 d.1.3 kalk. własna	Opłata za odbiór gruzu #p16	m³ m³	0,15	0,15
				RAZEM	0,15
Klatka B					
Instalacja domofonowa - roboty przygotowawcze					
18	KNR-W 4-03 d.2.1 1004-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm 3+11	otw. otw.	14,00	14,00
				RAZEM	14,00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-03 d.2.1 1004-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 25 mm 1	otw. otw.	1,00	
				RAZEM	1,00
20	KNR-W 4-03 d.2.1 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 5,15+2,3*4+13,1+3,0*11	m m	60,45	
				RAZEM	60,45
21	KNR 4-01 d.2.1 0707-03	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp. 15*2	szt. szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
22	KNR 403- d.2.1 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej. #p20*0,05*0,05	m ³ m ³	0,15	
				RAZEM	0,15
23	KNR 403- d.2.1 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm. #p20	m m	60,45	
				RAZEM	60,45
Instalacja domofonowa.					
24	KNR 508- d.2.2 0004-01	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzewowej (domofonu). Tablica przyzywowa. 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
25	KNR 508- d.2.2 0004-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzewowej (domofonu). Aparat odbiorczy. 11	kpl kpl	11,00	
				RAZEM	11,00
26	Dostawa d.2.2	Zasilacz systemu domofonowego komplet. 1	szt szt	1,00	
				RAZEM	1,00
27	KNR 508- d.2.2 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych. 11	szt szt	11,00	
				RAZEM	11,00
28	KNR 508- d.2.2 0304-07	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przykręcanych. 11	szt szt	11,00	
				RAZEM	11,00
29	KNR 508- d.2.2 0214-01	Przewody YTDY układane na gotowym podłożu. 100,0	m m	100,00	
				RAZEM	100,00
30	KNR 510- d.2.2 0605-01	Obróbka na sucho kabli i przewodów o ilości żył do 2. 11	szt szt	11,00	
				RAZEM	11,00
31	AW d.2.2	Sprawdzenie instalacji domofonowej. 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
Wywóz i utylizacja gruzu					
32	KNR-W 4-01 d.2.3 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km #p20*0,05*0,05	m ³ m ³	0,15	
				RAZEM	0,15
33	KNR-W 4-01 d.2.3 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi za następne 9 km #p32	m ³ m ³	0,15	
				RAZEM	0,15
34	KW - 3 d.2.3 kalk. własna	Oплата za odbiór gruzu #p33	m ³ m ³	0,15	
				RAZEM	0,15
Klatka C					
Instalacja domofonowa - roboty przygotowawcze					
35	KNR-W 4-03 d.3.1 1004-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm 3+11	otw. otw.	14,00	
				RAZEM	14,00
36	KNR-W 4-03 d.3.1 1004-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 25 mm 1	otw. otw.	1,00	
				RAZEM	1,00
37	KNR-W 4-03 d.3.1 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5,32+2,3*4+13,1+3,0*11	m	60,62	
				RAZEM	60,62
38	KNR 4-01 d.3.10707-03	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp. 15*2	szt.		
			szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
39	KNR 403- d.3.11014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej. #p37*0,05*0,05	m ³		
			m ³	0,15	
				RAZEM	0,15
40	KNR 403- d.3.11012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm. #p37	m		
			m	60,62	
				RAZEM	60,62
Instalacja domofonowa.					
41	KNR 508- d.3.20004-01	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzewowej (domofonu). Tabli- ca przyzywowa. 1	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
42	KNR 508- d.3.20004-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzewowej (domofonu). Aparat odbiorczy. 11	kpl		
			kpl	11,00	
				RAZEM	11,00
43	Dostawa d.3.2	Zasilacz systemu domofonowego komplet. 1	szt		
			szt	1,00	
				RAZEM	1,00
44	KNR 508- d.3.20301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykrę- cenie do kołków plastikowych. 11	szt		
			szt	11,00	
				RAZEM	11,00
45	KNR 508- d.3.20304-07	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przykrę- canych. 11	szt		
			szt	11,00	
				RAZEM	11,00
46	KNR 508- d.3.20214-01	Przewody YTDY układane na gotowym podłożu. 100,0	m		
			m	100,00	
				RAZEM	100,00
47	KNR 510- d.3.20605-01	Obróbka na sucho kabli i przewodów o ilości żył do 2. 11	szt		
			szt	11,00	
				RAZEM	11,00
48	AW d.3.2	Sprawdzenie instalacji domofonowej. 1	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
Wywóz i utylizacja gruzu					
49	KNR-W 4-01 d.3.30109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km #p37*0,05*0,05	m ³		
			m ³	0,15	
				RAZEM	0,15
50	KNR-W 4-01 d.3.30109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi za następne 9 km #p49	m ³		
			m ³	0,15	
				RAZEM	0,15
51	KW - 3 d.3.3kałk. własna	Oplata za odbiór gruzu #p50	m ³		
			m ³	0,15	
				RAZEM	0,15